

工事数量総括表(災害復旧工事)

工事名	R 1 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 1 災 6) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		120			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			

工事数量総括表(災害復旧工事)

工事名	R 1 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 1 災 6) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
石・ブロック積(張)工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 本體工		式		1			
コンクリートブロック積	ブロック規格:控 35cm	m2		61			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		31			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 取付工		式		1			
コンクリートブロック積	ブロック規格:控 35cm	m2		16			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		8			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		16			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(災害復旧工事)

工事名	R 1 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 1 災 6) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		44		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		20		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		26		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		44		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		44		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.02		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表(災害復旧工事)

工事名	R 1 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 1 災 6) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
河床掘削		m3		180		
河床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		160		
敷均し		m3		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:無し	m2		29		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		29		

工事数量総括表(災害復旧工事)

工事名	R1 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R1 災6) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m ²		29		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール 再利用	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		16		
補強筋	SD345 D13	箇所		8		
防護柵基礎工		式		1		
ガードレール基礎	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m		16		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		16		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(災害復旧工事)

工事名	R 1 波土 上皆津奥浦線 海・相川 (R 1 災 6) 道路復旧工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			