

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工 車道, 夜間		式		1			
路面切削 t=5cm	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		303			
殻運搬(路面切削) L=4.7km	殻種別: アスファルト切削殻	m3		15			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		15			
舗装打換え工 歩道部		式		1			
舗装版破碎 車道橋歩道部・取合歩道	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装版厚: 4cm	m2		13			
舗装版破碎 上流側歩道橋	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装版厚: 8cm	m2		36			
舗装版破碎 下流側歩道橋	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装版厚: 7.5cm	m2		18			
殻運搬 L=4.7km	殻種別: 舗装版破碎	m3		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5			
橋面防水工 夜間		式		1			
橋面防水 車道橋車道部	シート系	m2		78			
橋面防水 車道橋歩道部	塗膜系	m2		5			
橋面防水 上流側歩道橋	塗膜系	m2		36			
橋面防水 下流側歩道橋	塗膜系	m2		18			
ひび割れ抑制シート		m		18			
舗装打換え工		式		1			
基層 上流側歩道橋	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		36			
基層 下流側歩道橋	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:35mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		19			
表層 車道, 夜間	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		303			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層 歩道部	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		67		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 白・実線・夜間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		80		
溶融式区画線 白・破線・夜間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		4		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工 夜間		式		1		
埋設ジョイント補修 車道橋	ジョイント規格:設計伸縮量15mm, 伸縮装置断面積:0.032m2, 工種:補修, 取付部位:床版箱抜型, 工法区分:補修, 補	m		23.8		
埋設ジョイント補修 上流側歩道橋	ジョイント規格:設計伸縮量18.3mm, 伸縮装置断面積:0.032m2, 工種:補修, 取付部位:舗装厚内型, 工法区分:補修,	m		4		
埋設ジョイント補修 下流側歩道橋	ジョイント規格:設計伸縮量18.3mm, 伸縮装置断面積:0.032m2, 工種:補修, 取付部位:床版箱抜型, 工法区分:補修,	m		2		
シール材 地覆・高欄部		L		13.2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
シール材 縦目地部		L		11.8			
殻運搬 L=5.6km	殻種別:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物と りこわし	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
橋梁補修工 地覆補修 車道橋		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂注入剤	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリマーセメントモル タル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 A, 昼間		人日		8			
交通誘導警備員 B, 昼間		人日		24			
交通誘導警備員 A, 夜間		人日		9			
交通誘導警備員 B, 夜間		人日		27			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			