

工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 津田川島線 阿波・市場香美 道路工事 (1)				事業区分		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	道路新設・改築 道路改良	
道路改良						数量増減	
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		19		
路体盛土工			式		1		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	m3		6		
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		96		
不足土			式		1		
不足土搬入			m3		58		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R11吉土 津田川島線 阿波・市場香美 道路工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位			数量(前回)	数量(今回)
床掘り		土質:土砂	m3			70	
埋戻し		土質:土砂	m3			45	
基面整正			m2			76	
差筋			式			1	
差筋			本			298	
場所打擁壁工 1号重力式擁壁			式			1	
基礎材		基礎材規格(碎石の場合等):再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾌﾞ40～0,敷厚:0.15m	m2			13	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:0.84m,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	m3			8	
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2			29	
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2			1	
場所打擁壁工 2号重力式擁壁			式			1	

工事数量総括表(本01)

工事名	R11吉土 津田川島線 阿波・市場香美 道路工事 (1)			事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎材		基礎材規格(砕石の場合等):再生ガラ シャブ40~0, 敷厚:0.15m	m2		52		
コンクリート		擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高 さ:0.44m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	m3		29		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		123		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0, 目地板厚さ:厚10mm	m2		3		
場所打擁壁工 3号重力式擁壁			式		1		
基礎材		基礎材規格(砕石の場合等):再生ガラ シャブ40~0, 敷厚:0.15m	m2		3		
コンクリート		擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高 さ:0.15m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	m3		1		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		4		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0, 目地板厚さ:厚10mm	m2		0.1		
場所打擁壁工 舗装止コンクリート			式		1		
基礎材		基礎材規格(砕石の場合等):再生ガラ シャブ40~0, 敷厚:0.15m	m2		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1吉土 津田川島線 阿波・市場香美 道路工事 (1)			事業区分		数量(今回)	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量増減		摘要	
コンクリート		擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:0.15m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増	m3		3			
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		28			
排水構造物工			式		1			
管渠工			式		1			
鉄筋コンクリート台付管		管規格:重圧管(1種)	m		10			
構造物撤去工			式		1			
構造物取壊し工			式		1			
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		578			
運搬処理工			式		1			
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		29			
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		29			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 津田川島線 阿波・市場香美 道路工事 (1)				事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)				数量増減	摘要
舗装									
仮設工			式		1				
交通管理工			式		1				
交通誘導警備員 B			人日		20				
工用仮設(信号機)			日		130				
直接工事費			式		1				
共通仮設			式		1				
共通仮設費(率計上)			式		1				
純工事費			式		1				
現場管理費			式		1				
工事原価			式		1				

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 津田川島線 阿波・市場香美 道路工事 (1)				道路新設・改築 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等							
工事価格			式		1		
消費税額及〇地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		