

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 1 徳土 宮倉徳島線他 徳・大谷他 区画線工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工 1工区(夜間)		式		1.000		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		512.000		
溶融式区画線 中央線(破線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		137.000		
溶融式区画線 トトライン(破線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		16.000		
溶融式区画線 横断歩道	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		18.000		
溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		3.000		
溶融式区画線 速度記号 40	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		20.000		
区画線工 2工区(昼間)		式		1.000		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		296.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 中央線（破線）	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：破線 15cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m		82.000		
溶融式区画線 横断歩道	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：セアラ 45cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m		21.000		
溶融式区画線 停止線	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：セアラ 45cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m		3.000		
溶融式区画線 速度記号 50	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：矢印・記号・文字 15cm換算，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m		19.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		1.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		1.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		2.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		2.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		