

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 市場学停車場線 (阿波麻植大橋) 吉・川島三ツ島 橋 梁補修工事 (5)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
工場製作工		式		1		
支承部補強材製作工		式		1		
製作加工	補強材	t		9.5		
工場塗装		式		1		
一般部 2次素地調整～上塗	C-5塗装系	m2		15		
摩擦接合部・ボルト連結部 2次素地調整～防食下地	F-11塗装系	m2		92		
工場純工事費		式		1		
工場管理費		式		1		
(工場製作原価)		式		1		
橋梁保全工事		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 市場学停車場線 (阿波麻植大橋) 吉・川島三ツ島 橋 梁補修工事 (5)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送		t		9.5		
橋梁支承工		式		1		
鋼橋支承工		式		1		
支承取替工	支承形式：免震コ`ム支承	基		2		
補強材取付		t		9.5		
鋼桁孔明工		箇所		622		
高力ボ`ルト本締工		本		538		
ワザイトボ`ルト本締工		本		484		
コンクリートアンカー工(支承)		本		16		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 市場学停車場線 (阿波麻植大橋) 吉・川島三ツ島 橋 梁補修工事 (5)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
芯出し素地調整工		m2		14		
現場塗装工 ボルト連結部	F-11塗装系	m2		30		
コンクリートアンカー工(支圧板)		本		16		
現場溶接		m		4		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		
仮設足場		式		1		
足場		m2		99		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 市場学停車場線 (阿波麻植大橋) 吉・川島三ツ島 橋 梁補修工事 (5)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		20		
交通誘導警備員	B	人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
鉄筋探査工 横向き・下向き		m2		6.3		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 市場学停車場線 (阿波麻植大橋) 吉・川島三ツ島 橋 梁補修工事 (5)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
(現場原価)		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		