

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		160			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		160			
路体盛土工		m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
路床盛土工		m3		130			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満 RC-40	m3		20			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満 RC-40	m3		110			
法面整形工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
残土等処分		m3		120			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 1号車道舗装		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		1,230			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,230			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		1,230			
アスファルト舗装工 取合舗装		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		324			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		324		
アスファルト舗装工 歩道舗装		式		1		
路盤工	材料種類:再生クワッシャーラン RC-30,仕上り厚:100mm	m2		336		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2		336		
縁石工		式		1		
作業土工		式		1		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		40		
縁石工		式		1		
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		122		
道路付属施設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路付属物工		式		1			
道路鋸	道路鋸規格:両面反射,施工区分:小型鋸,施工規模:30個以上	個		31			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=30~50mm	m2		1,880			
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=30~50mm	m		207			
コンクリート取壊し	無筋	m3		17			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	アスファルト殻	m3		91			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		17			
殻処分	アスファルト殻	m3		91			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		17			
汚水処理	舗装版切断	m3		0.24			
坂路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		6			
埋戻し		m3		5			
坂路擁壁(構造物単位)		式		1			
小型擁壁	小型擁壁(A) 平均高さH=0.7m	m3		2			
平張工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	m2		15			
型枠		m2		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
溶接金網	D5 100×100	m2		14			
基礎碎石	RC-30 t=100mm	m2		14			
目地材	t=10mm	m2		0.2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		70			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		