

# 工事数量総括表(吉野工区)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		260			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		260			
路体盛土工		m3		240			
路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		170			
路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:2.5m未満	m3		70			
路床盛土工		m3		560			
路床盛土 RC-40	施工幅員:4.0m以上	m3		280			
土材料 RC-40		m3		280			
残土処理工		式		1			

# 工事数量総括表(吉野工区)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 道路工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160		
残土等処分		m3		160		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		160		
埋戻し	土質:土砂	m3		18		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 3号擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3.8		
プレキャスト擁壁工		式		1		
プレキャスト擁壁	擁壁規格:H=1.50, L=2.0, q=10kN/m2	m		12		
プレキャスト擁壁	擁壁規格:H=1.75, L=2.0, q=10kN/m2	m		20		

# 工事数量総括表(吉野工区)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 道路工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁	擁壁規格:H=2.00, L=2.0, q=10kN/m2	m		34		
排水構造物工		式		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路	内幅:300mm, 内高:390~584mm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		64		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

## 工事数量総括表(吉野工区)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 道路工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 工事数量総括表(吉野延伸工区)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		140			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		80			
土材料		m3		80			
残土処理工		式		1			

# 工事数量総括表(吉野延伸工区)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 道路工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>		110		
残土等処分		m <sup>3</sup>		110		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m <sup>3</sup>		70		
埋戻し	土質:土砂	m <sup>3</sup>		8		
プレキャスト擁壁工		式		1		
プレキャスト擁壁	擁壁規格:H=1.75, L=2.0, q=10kN/m <sup>2</sup>	m		4		
プレキャスト擁壁	擁壁規格:H=2.0, L=2.0, q=10kN/m <sup>2</sup>	m		14		
排水構造物工		式		1		
場所打水路工		式		1		

# 工事数量総括表(吉野延伸工区)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 道路工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打水路	内幅:300mm, 内高:350~420mm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		17.2		
舗装		式		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m <sup>3</sup>		200		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分:設置・撤去	m <sup>2</sup>		160		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(吉野延伸工区)

工事名	R 1 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・吉野西条 道路工事 (2)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			