

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 折道谷 三・山城光兼 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
残土等処分		m3		20			
流路護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
床掘り	土質:軟岩	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 折道谷 三・山城光兼 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート擁壁工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		42			
ペーライン	t=5cm	m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		92			
足場	安全柵:無し	掛m2		43			
埋戻コンクリート	18-8-40 W/C \leq 60%	m3		3			
間詰コンクリート工		式		1			
コンクリート	18-8-40 W/C \leq 60%	m3		4			
型枠	一般・無筋	m2		9			
擦付工		式		1			
練石積	控え20cm	m2		7			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 折道谷 三・山城光兼 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう積		m2		2			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600	m		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 折道谷 三・山城光兼 流路護岸工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		