工事名 R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (2)					道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕						
		式		1		
道路土工						
		式		1		
掘削工						
		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープ゚ンカット,押土:無し,障害:有り,施工数量:5,000m3					
	未満	m3		900		
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3		900		
道路基礎改良工						
		式		1		
準備工						
		式		1		
不陸整正	補足材なし					
		m2		1, 100		
段差変形抑制工						
		式		1		
変形抑制工	高強度ジオシンテセティックス					
		m2		2, 200		
流入防止工	不織布(t=1.5mm)					
		m2		1, 200		

徳島県

工事名 R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (2)					道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎置換盛土工	C-40					
		m3		550		
舗装工						
		式		1		
舗装打換え工						
		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:1					
		m		260		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm					
		m2		1, 100		
殼運搬	殼種別:舗装版破砕					
		m3		110		
殼処分	設種別:アスファルト殻					
		m3		110		
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-40, 仕 上り厚:150mm					
		m2		1, 100		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0,仕上り厚:100mm					
	5, L. 2 / 7 · 100mm	m2		1, 100		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アススファルト(20					
),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3	m2		1, 100		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3	m2		1, 100		

- 2 -

徳島県

工事名 R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (2)					道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工						
		式		1		
区画線工						
		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		170		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		73		
溶融式区画線 車線変更線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		28		
溶融式区画線ドットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		18		
溶融式区画線ドットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		6		
溶融式区画線 中央分離線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		57		
溶融式区画線 中央分離線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm ,排水性舗装:無し	m		51		
溶融式区画線停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm ,排水性舗装:無し	m		9		
仮設工						
		式		1		

- 3 - 徳島県

工事名 R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲 2 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路工						
		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096,作業区分:設置·撤去					
		口		4		
土のう	耐候性土のう製作					
		袋		3		
土のう	耐候性土のう設置撤去					
		口		4		
交通管理工						
		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員(A)					
		人日		34		
交通誘導警備員	交通誘導警備員 (B)					
		人目		34		
直接工事費						
		式		1		
共通仮設						
		式		1		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1		
純工事費						
		式		1		

- 4 - 徳島県

工事名 R 1 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) (2)	徳・東沖洲 2 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費						
		式		1		
工事原価						
		式		1		
一般管理費等						
		式		1		
工事価格						
		式		1		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1		
工事費計						
		式		1		