

工事数量総括表(辰己(道路改良))

工事名	R 1 阿土 富岡港南島線他 阿南・辰己他 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		120			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		400			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		400			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			

工事数量総括表(辰己(道路改良))

工事名	R 1 阿土 富岡港南島線他 阿南・辰己他 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
3号重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		21			
止水コンクリート(3号重力式擁壁)		m		15.7			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		6			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m ²		130			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m ³		5			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(辰己(道路改良))

工事名	R 1 阿土 富岡港南島線他 阿南・辰己他 道路改良工事(2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(橋梁修繕)

工事名	R 1 阿土 富岡港南島線他 阿南・辰己他 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法(床版部)	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.53m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル(亜硝酸リチ ウム水溶液40%含有),鉄筋ケレン・鉄筋防	構造物		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう積		m2		2			
排水材		m		15			

工事数量総括表(橋梁修繕)

工事名	R 1 阿土 富岡港南島線他 阿南・辰己他 道路改良工事(2)	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事数量総括表(辰己(道路改良附帯))

工事名	R 1 阿土 富岡港南島線他 阿南・辰己他 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		5			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		40			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		80			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		200			

工事数量総括表(辰己(道路改良附帯))

工事名	R 1 阿土 富岡港南島線他 阿南・辰己他 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		3		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		230		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		2		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		230		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
2号重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		123		
基礎コンクリート(2号重力式擁壁)		m3		15		

工事数量総括表(辰己(道路改良附帯))

工事名	R 1 阿土 富岡港南島線他 阿南・辰己他 道路改良工事(2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		