

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		180			
埋戻し	土質:土砂	m3		100			
基面整正		m2		80			
土砂等運搬 現場内仮置き	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号擁壁 BBorN, W/C≤60%	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		65			
取付道路工		式		1			
床掘り(掘削)		m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し		m3		8			
中詰盛土		m3		1			
基面整正		m2		8			
坂路擁壁 18-8-40 BBorN, W/C ≤ 60%		m3		3			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		10			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:D400	m		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 5号集水桝 BBorN, W/C ≤ 60%	集水桝・街渠桝種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-25(高炉), 法面作業補正: 無し	箇所		2			
蓋 T-25, 600×600用	蓋種類: 落込式細目	枚		2			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 3号L型水路 BBorN, W/C ≤ 60%	コンクリート規格: 18-8-25(高炉)	m		41			
現場打水路 4号L型水路 BBorN, W/C ≤ 60%	コンクリート規格: 18-8-25(高炉)	m		42			
現場打水路 1号横断溝 BBorN, W/C ≤ 60%	コンクリート規格: 18-8-25(高炉)	m		4			
側溝蓋	蓋種類: T-25, 横断用	枚		4			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分: 鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		230		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷砂利	砕石規格:再生クラッシュ・RC-40, 敷厚: 200mm	m2		1,300		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		