

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 馳馬西急傾斜 海・尾崎 施設維持業務 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		30			
土砂等運搬 現場内		m3		30			
人力積込	土質:土砂, 作業内容:積込み	m3		30			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		53			
伐開		m2		140			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 馳馬西急傾斜 海・尾崎 施設維持業務 (1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防草シート	法面部, 固定ピン・ワッシャー, 時間的制約無	m2		110		
ラス張り		m2		130		
処分費	伐採木	t		2		
処分費	伐採木根	t		3		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分: 残土受入れ地での処理	m3		20		
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
擁壁工		式		1		
防護柵工		式		1		
転落防止柵		m		1		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 馳馬西急傾斜 海・尾崎 施設維持業務 (1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
平張コンクリート		m2		36		
階段 1号階段(1:3)		m		7		
階段 2号階段(1:3)		m		7		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 馳馬西急傾斜 海・尾崎 施設維持業務 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			