

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 馳馬西急傾斜 海・尾崎 施設維持業務 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		10			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり	m3		10			
土砂等運搬 現場内		m3		20			
人力積込	土質:土砂, 作業内容:積込み	m3		20			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1			
盛土工		式		1			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 馳馬西急傾斜 海・尾崎 施設維持業務 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		35			
伐開		m2		160			
防草シート	法面部, 固定ヒソ・ワッシャー, 時間的制約無	m2		121			
ラス張り		m2		145			
処分費	伐採木	t		2			
処分費	伐採木根	t		3			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 馳馬西急傾斜 海・尾崎 施設維持業務 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		4			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.2m	m2		3			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		2			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		9			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m		1			
運搬(現場内)		m3		2			
防護柵工		式		1			
転落防止柵		m		6			
舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 馳馬西急傾斜 海・尾崎 施設維持業務 (2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
平張コンクリート		m2		37		
階段 1号階段(1:2)		m		2		
階段 1号階段(1:3)		m		8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

