

R1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工	南部幹線水路			
(1) 作業土工				
床掘り		m3	45.000	
床掘り		m3	0.300	
床掘(運搬・整形)	土砂	m3	45.000	
埋戻		m3	32.000	
(2) 作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	45.000	
積込(ルーズ)		m3	45.000	
2. 構造物撤去工	南部幹線水路			
(1) 構造物取壊し工				
舗装版切断		m	50.000	
舗装版破碎		m <sup>2</sup>	31.600	
殻運搬		m3	3.500	
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	3.500	
舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分		m3	0.073	
3. 管体基礎工	南部幹線水路			
(1) 砂基礎工				
基面整正		m <sup>2</sup>	19.500	
砂基礎	再生砂	m3	7.500	
4. 管体工	南部幹線水路			
(1) ダクタイル鋳鉄管布設工				
ダクタイル鋳鉄管機械布設	短管・異形管, K形 350mm 3種	本	21.000	
管切断(DCIP管)	φ200	箇所	9.000	
ダクタイル鋳鉄管(切管用)	K形 3種 径200	本	6.000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管	K形 径200×90°	個	4.000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管	K形 径200×22° 1/2	個	4.000	
ダクタイル鋳鉄管継輪	K形 径200	個	4.000	
ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪	K形 径200	組	22.000	

R1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ダクタイル鋳鉄管用特殊割押輪	K形 径200	組	3.000	
ダクタイル鋳鉄管用フランジ蓋	K形 径200	個	2.000	
既設管切断(DCIP管)	径200	箇所	3.000	
既設ダクタイル鋳鉄管撤去	短管・異形管 径200	本	2.000	
(2)既設管撤去				
既設管切断(DCIP管)	径200	箇所	2.000	
既設ダクタイル鋳鉄管撤去	短管・異形管 径200	本	2.000	
既設管モルタル充填工	φ200	m <sup>3</sup>	0.090	
5. 付帯工	南部幹線水路			
(1)埋設物表示工				
埋設表示テープ		m	21.700	
6. 道路復旧工	南部幹線水路			
(1)アスファルト舗装工				
下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	14.900	
上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	14.900	
上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>	16.700	
基層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	14.900	
表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	14.900	
表層(歩道部)		m <sup>2</sup>	16.700	
(2)区画線工				
区画線	熔融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算	m	19.800	
7. 土工	久国幹線水路			
(1)作業土工				
床掘り		m <sup>3</sup>	2.000	
床掘り		m <sup>3</sup>	0.200	
床掘(運搬・整形)	土砂	m <sup>3</sup>	2.000	
埋戻		m <sup>3</sup>	1.000	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬		m <sup>3</sup>	2.000	

R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
積込(ルーズ)		m3	2.000	
8. 管体基礎工	久国幹線水路			
(1) 砂基礎工				
砂基礎	再生砂	m3	0.500	
9. 管体工	久国幹線水路			
(1) ダクタイル鋳鉄管布設工				
ダクタイル鋳鉄管機械布設	短管・異形管, K形 200mm 3種	本	3.000	
管切断(DCIP管)	φ200	箇所	1.000	
ダクタイル鋳鉄管(切管用)	K形 3種 径200(資材流用)	本	1.000	
ダクタイル鋳鉄管継輪	K形 径200	個	2.000	
ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪	K形 径200	組	4.000	
既設管切断(DCIP管)	径200	箇所	2.000	
既設ダクタイル鋳鉄管撤去	短管・異形管 径200	本	1.000	
(2) 埋設物表示工				
埋設表示テープ		m	1.500	
10. 道路復旧工	久国幹線水路			
(1) コンクリート舗装工				
上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	1.800	
コンクリート舗装		m <sup>2</sup>	1.800	
11. 土工	南2号水管橋(町道区間)			
(1) 作業土工				
床掘り		m3	115.000	
床掘(運搬・整形)		m3	115.000	
埋戻		m3	76.000	
(2) 作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	115.000	
積込(ルーズ)		m3	115.000	
12. 構造物撤去工	南2号水管橋(町道区間)			
(1) 構造物取壊し工				

R1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
舗装版切断		m	115.000	
舗装版破碎		m <sup>3</sup>	74.000	
殻運搬		m <sup>3</sup>	5.800	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m <sup>3</sup>	5.800	
舗装切断に伴い発生する建設汚泥処分		m <sup>3</sup>	0.100	
13. 管体基礎工	南2号水管橋(町道区間)			
(1) 砂基礎工				
基面整正		m <sup>2</sup>	60.000	
砂基礎	再生砂	m <sup>3</sup>	22.000	
14. 管体工	南2号水管橋(町道区間)			
(1) ダクタイル鋳鉄管布設工				
ダクタイル鋳鉄管機械布設	直管, K形, 350×6m, 3種	本	6.000	
ダクタイル鋳鉄管機械布設(水管橋添架部)	直管, K形, 350×6m, 3種	本	3.000	
ダクタイル鋳鉄管機械布設	短管・異形管, K形 350mm 3種	本	18.000	
ダクタイル鋳鉄管機械布設(水管橋添架部)	短管・異形管, K形 350mm 3種	本	4.000	
管切断(DCIP管)	径350	箇所	7.000	
ダクタイル鋳鉄管(切管)	K形 3種 径350	本	4.000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管	K形 径350×90°	個	2.000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管	K形 径350×45°	個	6.000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管	K形 径350×11° 1/4	個	1.000	
ダクタイル鋳鉄管 継輪	K形 径350	個	2.000	
ダクタイル鋳鉄管製伸縮可とう管	K形 径350, 偏心量200mm	個	1.000	
ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管	K形 径350×径75 GF, 16k	個	2.000	
ダクタイル鋳鉄管異形管	フランジ短管 径75 300L RF・GF, 16k	個	1.000	
ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪	K形 径350	組	29.000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部材	GF, 16k 径75	組	3.000	
(2) 弁設置工				
空気弁設置工	急排空気弁, 25mm, 16k, 補修弁含む	基	1.000	
(3) 弁室工				

R1徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
蓋	コンクリート・鋼製, 40kgを超え 170kg/枚以下	枚	4.000	
蓋	コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下	枚	3.000	
空気弁室	H=1300	式	1.000	
(4) 添架部受台				
管受台設置		箇所	7.000	
15. 付帯工	南2号水管橋(町道区間)			
(1) 埋設物表示工				
埋設表示テープ		m	57.800	
(2) 消火栓復旧工				
消火栓据付		基	1.000	
仕切弁据付		基	1.000	
ダクタイル鑄鉄管人力布設	短管・異形管, K形, 75, 3種	本	5.000	
管切断(DCIP管)	径75	箇所	1.000	
ダクタイル鑄鉄管	片フランジ長管 K形 径75× 1500L	本	1.000	
ダクタイル鑄鉄管	フランジ短管 K形 径75× 500L	本	1.000	
ダクタイル鑄鉄管	フランジ曲管 K形 径75× 90°×295L	本	1.000	
ダクタイル鑄鉄管	フランジ短管1号 K形 径75	本	1.000	
ダクタイル鑄鉄管用特殊押輪	K形 径75	本	1.000	
片フランジ長管(SUS)	径75(16k)×65A×850L	本	1.000	
フランジ接合部品	径75, 16k	組	5.000	
仕切弁室	H=1500	式	1.000	
消火栓弁室	H=1500	式	1.000	
16. 道路復旧工	南2号水管橋(町道区間)			
(1) アスファルト舗装工				
下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	74.000	
表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	74.000	
17. 仮設工	南部幹線水路			
(1) 仮設土留・仮締切工				
たて込み簡易土留(南部幹線)	H=2.0m	m	17.700	

R 1 徳耕 ストマネ 勝浦 管水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
たて込み簡易土留(南2号水管橋町道区間)	H=2.0	m	44.000	
たて込み簡易土留(南2号水管橋町道区間)	H=2.5	m	10.800	
18. その他				
(1)安全費				
共通仮設(積上げ)				
安全費				
安全管理員		人	44.000	
一括計上価格				
1. 試験費				
(1)試験費				
土壌分析試験費	条例第53条, 施行規則第35条	式	1.000	
六価クロム溶出試験		式	1.000	