

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号 美・美馬井出縁 排水構造物工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装復旧	車道部	m2		6			
舗装復旧	車道部(市道取合い部)	m2		5			
舗装復旧	歩道部	m2		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号 美・美馬井出縁 排水構造物工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
L型側溝	幅:8.5cm, 高さ:2.5cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		3			
U型側溝		m		10			
U型側溝	現場打ち蓋部分	m		10			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3		2			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		5			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		12			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号 美・美馬井出縁 排水構造物工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2			
現場発生品運搬	発生材種類:グレーチング	回		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 国道438号 美・美馬井出縁 排水構造物工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		