

工事数量総括表

工事名	R1 那土 木沢上那賀線 (日浦橋) 那賀・岩倉 耐震補強工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1.000		
道路付属施設工		式		1.000		
道路付属物工		式		1.000		
道路紙	道路紙規格:小型, 施工区分:小型紙, 施工規模:30個以上	個		30.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
落橋防止装置工	横変位拘束構造	式		1.000		
落橋防止装置取付工	横変位拘束構造, 上部構造取付	箇所		2.000		
削孔	削孔径:35mm, 削孔深さ:390mm	孔		8.000		
アンカー(落橋防止)	アンカー*規格:SD345	本		8.000		
RC突起	コンクリート:24-8-25, 鉄筋:SD345	箇所		1.000		
落橋防止装置工	水平力分担構造	式		1.000		
落橋防止装置取付工	水平力分担構造, 上部構造取付	箇所		4.000		
落橋防止装置	水平力分担構造, 橋台取付	箇所		4.000		
削孔	削孔径:45mm, 削孔深さ:535mm	孔		18.000		
削孔	削孔径:51mm, 削孔深さ:625mm	孔		32.000		
アンカー(落橋防止)	アンカー*規格:SD345, M33	本		18.000		
アンカー(落橋防止)	アンカー*規格:SD345, M33	本		32.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.060		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.060		
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
吊り足場		m2		31.000		
足場(昇降施設)		箇所		2.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		6.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		