

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 馬路川 三・池田馬路 河道掘削工事 (3)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 土砂	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		2,000			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		1,030			
押土	土質:岩塊・玉石	m3		1,430			
積込(ルース)	土質:岩塊・玉石,作業内容:土量50,0 00m3未満	m3		400			
盛土工		式		1			
押土(ルース)	土質:岩塊・玉石	m3		30			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		30			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 馬路川 三・池田馬路 河道掘削工事 (3)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,200		
残土等処分		m3		2,200		
流用土運搬	砂利	m3		400		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土 土砂掘削含む	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		250		
敷砂利 RC-40	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		81		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	m2		54		
仮設道撤去		m3		250		
ヒューム管	Φ500	本		10		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 馬路川 三・池田馬路 河道掘削工事 (3)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		