

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 小川谷川 東・昼間 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工	NO. 0～NO. 12. 8. 5	式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		4,700			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,670			
河川土工	NO. 13+6. 4. ～NO. 18	式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		1,200			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,230			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 小川谷川 東・昼間 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
土のう		袋		50			
現場発生品・支給品運搬		回		1			
処分費	土のう	m3		0.3			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		15			
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
処分費	草	m3		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 小川谷川 東・昼間 河道掘削工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		