

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 河内谷川 三・三野芝生他 河道掘削工事(1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工	NO.6+15.0~NO.17+19.2	式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		3,200			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,210			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
土のう		袋		30			
処分費		m3		0.2			
現場発生品・支給品運搬		回		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 河内谷川 三・三野芝生他 河道掘削工事(1)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		15			
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐木(粗)	m2		2,900			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2		2,130			
伐木伐竹運搬		m2		5,030			
処分費		m3		130			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 河内谷川 三・三野芝生他 河道掘削工事(1)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		