

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R1馬土 吉田谷川 美・美馬轟 護岸工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	工事区分 数量増減	河川改修 築堤・護岸 摘要
築堤・護岸		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		130.000		
盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140.000		
法覆護岸工		式		1.000		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1.000		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		20.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリートブロック積	ブロック規格:控350	m2		70.000		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		3.000		
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1.000		
擁壁護岸工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		60.000		
埋戻し 1m以上4m未満	土質:土砂	m3		20.000		
埋戻し 1m未満	土質:土砂	m3		10.000		
基面整正		m2		28.000		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1.000		
重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		24.000		
練石積		m2		14.000		
付帯道路工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
側溝工		式		1.000		
L型側溝	幅:30cm, 高さ:40cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		20.000		
溜桝		基		1.000		
3号横断排水路工		m		4.000		
舗装工		式		1.000		
碎石舗装		m2		45.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		21.000		
仮設工		式		1.000		
土留・仮締切工		式		1.000		
土のう		袋		3.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		