

R 1 三耕 地すべり 井ノ久保 土質調査業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
(1)地質調査				
調査ボーリング		式	1.000	
【機械ボーリング (地質調査用)】	土質ボーリング(オールコア), φ66, 礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方	m	7.000	
【機械ボーリング (地質調査用)】	岩盤ボーリング(オールコア), φ66, 軟岩, 50m以下, 斜め下方	m	21.000	
拡孔ボーリング	コア φ116 礫質土	m	7.000	
拡孔ボーリング	コア φ116 軟岩	m	15.000	
調査観測	アンカー基本試験	式	1.000	
アンカー材料組立		箇所	2.000	
アンカー挿入		箇所	2.000	
注入打設工		箇所	2.000	
受圧版設置撤去		箇所	2.000	
アンカー基本調査試験		箇所	2.000	
打合せ		式	1.000	
打合せ(地質調査用)		回	2.000	
打合せ(地質調査用)		回	1.000	
間接調査費(施工管理費以外)				
1. 間接調査費				
(1)間接調査費				
仮設費		式	1.000	
【足場仮設】	傾斜地足場, 地形傾斜 30°以上～45°未満, 50m以下	箇所	2.000	
【モノレール・索道架設・撤去】	モノレール架設・撤去, 100m超200m以下	箇所	1.000	
運搬費		式	1.000	
【現場内小運搬】	モノレール運搬, 100m超200m以下 設置距離	ton	2.800	
準備費		式	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
【その他間接調査費】	0箇所, 0箇所, 2箇所	業務	1.000	