

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R1三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 山腹水路工事(4)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		50			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土処分		m3		30			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号重力式擁壁 H=3.3m	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		17			
コンクリートフラーム	350×350 t=1.6mm	m		2			
あと施工アンカー	M20 170	本		12			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R1三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 山腹水路工事(4)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場		掛m2		20		
場所打擁壁工 帯工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:2.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		7		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		22		
足場 単管足場	安全柵:無し	掛m2		9		
石積工		式		1		
練石積		m2		16		
水抜パイプ	VP-65	m		0.8		
吸出し防止材		m2		0.3		
コンクリート 埋戻しCo 18-8-40		m3		0.9		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R1三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 山腹水路工事(4)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物とりこわし運搬処分	無筋Co殻	m3		26		
山腹水路工		式		1		
山腹明暗渠工 1-1号水路工		式		1		
山腹コルゲートリウム明暗渠	管規格:350*350	m		26		
山腹コルゲートリウム付属材料費	遮水シート:t=1mm、吸出し防止材:t=10mm、フィルター材:単粒碎石	式		1		
コンクリート	小型構造物、18-8-25BBorN W/C≤60%	m3		3		
型枠	一般型枠、小型構造物	m2		8		
山腹明暗渠工 1-2号水路工		式		1		
山腹コルゲートリウム明暗渠	管規格:500*500	m		13		
山腹コルゲートリウム付属材料費	遮水シート:t=1mm、吸出し防止材:t=10mm、フィルター材:単粒碎石	式		1		
コンクリート	小型構造物、18-8-25BBorN W/C≤60%	m3		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 山腹水路工事(4)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠	一般型枠、小型構造物	m2		4		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		50		
現場打水路工		式		1		
コンクリート	小型構造物、18-8-25BBorN、W/C \leq 60%	m3		14		
型枠	小型構造物	m2		70		
均しコンクリート	無筋構造物、18-8-25BBorN、W/C \leq 60%、t=10cm	m3		1		
集水柵工		式		1		
集水柵 1号集水柵	集水柵種類:現場打材,現場打材種類: コンクリート 18-8-25(20) BBorN,コン クリート規格:18-8-25(20)(普通),基礎コ	箇所		1		
集水柵材料費 1号集水柵		式		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 山腹水路工事(4)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
集水枿 2号集水枿	集水枿種類:現場打材,現場打材種類 :コンクリート 18-8-25(20) BBorN,コン クリート規格:18-8-25(20)(普通),基礎コ	箇所		1		
集水枿材料費 2号集水枿		式		1		
現場打床版工		式		1		
コンクリート	24-8-25BBorN, W/C \leq 55%	m ³		0.3		
鉄筋	SD345 D13	t		0.008		
鉄筋	SD345 D16	t		0.01		
型枠	一般型枠、鉄筋構造物	m ²		2		
支保工	パイプサポート支保	空m ³		0.9		
地下水排除工		式		1		
流末処理工		式		1		
暗渠排水管 既設排水管修繕	管径・管種類:100mm・高密度ポリエ チレン管ダブル管	m		25		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 山腹水路工事 (4)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
コンクリート製造設備工		式		1			
ケーブルクレーン設備(砂防)		基		1			
ケーブルクレーン設備賃料	5ヶ月：滑車、キャリア、ローチン グブロック	式		1			
ケーブルクレーン運搬工	残土処理	m3		30			
ケーブルクレーン運搬工	Co殻搬出	m3		26			
ケーブルクレーン運搬工	コンクリート打設	m3		45			
ケーブルクレーン運搬工	資材搬入	t		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 山腹水路工事(4)	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		