

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事 (5)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:レキ質土	m3		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3			
残土処分		m3		3			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:レキ質土, 呼び径:径90mm	m		270			
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		80			
保孔管	施工場所:地表VP, スレー現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		350			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R1三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事(5)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ボリング仮設機材		回		2		
足場		空m3		30		
孔口処理孔		式		1		
コンクリート 張コンクリート 18-8-25(20) W/C≤60%	無筋構造物, 一般養生, 現場内小運搬無し	m3		2		
コンクリート 集水枡コンクリート 18-8-25(20) W/C≤60%	小型構造物, 一般養生, 現場内小運搬無し	m3		1		
型枠 張コンクリート	型枠の種類: 一般型枠、無筋構造物	m2		10		
型枠 集水枡コンクリート	型枠の種類: 一般型枠、小型構造物	m2		10		
裏石積 t=20cm	石材種類; 割栗石150-200mm, 目潰し コンクリート; 18-8-20	m2		8		
基礎材	基礎材規格; 再生クラッシュラン40~0, 敷厚 : 0.15m	m2		7		
孔口パイプ	管径・管種類: 75mm・硬質塩化ビニル 管, フィルターの有無; フィルター無	孔		10		
水抜パイプ	管径・管種類: 65mm・硬質塩化ビニル 管, フィルターの有無; フィルター有	m		2		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事 (5)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
吸出し防止材	材質：ヤシ繊維系, 厚さ:t=10mm	m ²		0.4		
流末処理工		式		1		
暗渠排水管	管径・管種類：100mm・高密度ポリエチレン管ダブル管	m		2		
暗渠排水管	管径・管種類：100mm・高密度ポリエチレン管ダブル管	m		28		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
モ/レール	500kg積級、120日以内	m		198		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 1 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事 (5)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		