

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号(剣橋) つ・一字中野 橋梁修繕工事(1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
現場溶接鋼桁補強工		式		1		
アーチリブ補修工	現場溶接	橋		1		
縦桁補修工	あて板工	橋		1		
ひび割れ補修工	床版部, 伸縮装置コンクリート, 地覆, 落橋防止装置コンクリート	式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:61.4m, 材料種類:クラックボンド	橋		1		
橋面防水		式		1		
シート系防水 夜間	アスファルト系, 橋面アスファルト舗装内ドレーン(SUS製)及び成型目地材含む	m2		147		
排水導水管工 橋面アスファルト舗装外分	水抜き措置	m		11		
断面修復工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号(剣橋) つ・一字中野 橋梁修繕工事(1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
左官工法 床版	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル(軽量), 鉄筋ケレン・要防錆	橋		1		
左官工法 下部工・沓座・地覆	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以上, 材料種類:ポリマーセメントモルタル(左官工法用・コテ塗り)鉄筋ケレン, 要防錆	橋		1		
左官工法 防護柵支柱	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:無収縮モルタル, 鉄筋ケレン・防錆処理:無	橋		1		
下部工補修工	A1橋台基礎部	式		1		
埋戻しコンクリート	18-8-40BB	m3		0.1		
防護柵補修工		式		1		
防護柵補修 上流側ガードレール	ボルトナット取付, M12*25	箇所		5		
防護柵補修 車歩道境界	現場溶接	箇所		2		
防護柵補修 下流側防護柵	現場溶接	箇所		8		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号(剣橋) つ・一字中野 橋梁修繕工事(1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:77mm	m		34		
舗装版破碎 夜間	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:80cm	m2		149		
基層 夜間	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:47mm, 平均幅員:3.0m超	m2		149		
表層 夜間	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2		149		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		68		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 夜間	殻種別:アスファルト殻	m3		11		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号(剣橋) つ・一字中野 橋梁修繕工事(1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
建設汚泥処分	既設アスファルト切断時	m3		0.06		
仮設工		式		1		
仮設足場		式		1		
吊足場	主体足場+朝顔	m2		500		
板張防護		m2		500		
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	環境条件:一般用地内・河川高水敷 極小面積補正:無 供用:4ヶ月	m2		500		
単管足場		掛m2		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B:昼間	人日		20		
交通誘導警備員	B:夜間	人日		20		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 国道438号(剣橋) つ・一字中野 橋梁修繕工事(1)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査 アクリル補修工施工箇所	0.5m×0.5m/箇所(2箇所):極小規模 作業	m2		0.5			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

