

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・小川橋工区他 那賀・和食 道路工事 (16)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		230			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		4,700			
土砂等運搬 [土取場:中山工区] L=1.8km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,700			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		250			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		310			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		11,100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・小川橋工区他 那賀・和食 道路工事 (16)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路体(築堤)盛土 (歩道)	施工幅員:2.5m未満	m3		100		
路体(築堤)盛土 (歩道)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10		
路体(築堤)盛土 (路肩)	施工幅員:2.5m未満	m3		130		
土砂等運搬 [土取場:中山工区] L=1.8km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,970		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		4,020		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
防草シート [固定ピン・ワッシャー併用] (JY-1R同等品以上)	シート規格:ポリエステル,厚さ4mm	m2		3,130		
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:500m2以上	m2		770		
擁壁工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・小川橋工区他 那賀・和食 道路工事 (16)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 [1号] 1≦H<2 基礎碎石	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		8			
重力式擁壁 [1号] 1≦H<2 均しコン	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		9			
重力式擁壁 [3号] 1≦H<2 均しコン	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		53			
重力式擁壁 [4号] 1≦H<2 均しコン	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		115			
重力式擁壁 [4号] 2≦H<5 均しコン	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		88			
場所打擁壁工		式		1			
境界壁	コンクリート規格:18-8-40	m		15			
石・ブロック積(張)工		式		1			
石積(張)工		式		1			
練石張 t=20cm	石材種類:割栗石150~200mm	m2		148			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・小川橋工区他 那賀・和食 道路工事 (16)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
作業土工 (水路+擁壁)		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		330			
埋戻し C (1≦Wmax<4)	土質:土砂	m3		50			
埋戻し D (Wmax<1)	土質:土砂	m3		150			
基面整正		m2		183			
場所打水路工		式		1			
U型水路 [1-1号]	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		143			
U型水路 [1-2号] (蓋:C2-B300)	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		48			
U型水路 [1-3号] (蓋:鋼製B300・T-25・B固定)	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		4			
U型水路 [1-5号] (蓋:C2-B300)	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		36			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・小川橋工区他 那賀・和食 道路工事(16)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
U型水路 [2-1号]	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		11		
U型水路 [2-2号]	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		7		
U型水路 [2-3号] (蓋:C2-B300)	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		4		
U型水路 [8号] (蓋:鋼製B300・T-14・B固定)	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		2		
L型水路 [3号]	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		5		
側溝工		式		1		
L型側溝 [1号] 境界ブロック:B・両面R	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		313		
L型側溝 [2号] 境界ブロック:A・片面R	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		15		
L型側溝 [3号] 境界ブロック:段差20mm	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		13		
L型側溝 [4号] 境界ブロック:段差50mm	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		3		
集水柵・マンホール工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・小川橋工区他 那賀・和食 道路工事 (16)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 [11号]	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 [12号]	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 [13号]	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 [14号]	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 [11号桝] 300*500・T-25・110° 開閉	蓋種類:鋼製蓋	枚		1		
蓋 [14号桝] 300*300・T-25・B固定	蓋種類:鋼製蓋	枚		1		
排水工		式		1		
縦排水 BF-250 基礎砕石:t=10cm(RC-40)	U型側溝の種類:各種,内幅:250mm,内高:175mm	m		15		
保護コンクリート t=10cm [縦排水]	コンクリート規格:18-8-25(20)	m		15		
舗装		式		1		
縁石工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・小川橋工区他 那賀・和食 道路工事 (16)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック [1号][2号] (切下部含)	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		167			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵 (4段ヒール・メッキ品)	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		207			
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		20			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・小川橋工区他 那賀・和食 道路工事 (16)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,300		
土砂等運搬 [土取場:中山工区] L=1.8km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,330		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		550		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		110		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		
埋戻し C (1≦Wmax<4)	土質:土砂	m3		50		
埋戻し D (Wmax<1)	土質:土砂	m3		4		
基面整正		m2		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・小川橋工区他 那賀・和食 道路工事 (16)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m		21			
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350(m2) 滑面タイプ,裏込材規格:不要,胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(高炉),遮	m2		266			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		24			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1			
小口止コンクリート [下流側]	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4			
小口止コンクリート [上流側]	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
護岸付属物工		式		1			
場所打階段 [川表]左岸	コンクリート規格:18-8-40	式		1			
場所打階段 [川裏]左岸	コンクリート規格:18-8-40	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・小川橋工区他 那賀・和食 道路工事 (16)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打階段 [川表]右岸	コンクリート規格:18-8-40	式		1			
場所打階段 [川裏]右岸	コンクリート規格:18-8-40	式		1			
平張コンクリート t=20cm	コンクリート規格:18-8-40	m2		5			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上	m2		290			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎 t ≤ 15cm	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		560			
コンクリート取壊し運搬処理 △無筋 L=15km	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		19			
コンクリート取壊し運搬処理 ▲有筋 L=15km	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		30			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・小川橋工区他 那賀・和食 道路工事 (16)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 築堤・護岸	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
殻運搬 ●AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		26			
殻処分 ●AS殻 L=15km	殻種別:アスファルト殻	m3		26			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		50			
交通誘導警備員	B	人日		100			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川・小川橋工区他 那賀・和食 道路工事 (16)	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	摘要
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税額及び地方消費税額		式	1			
工事費計		式	1			