工事数量総括表　　Ｒ１阿耕　ストマネ　野上　建屋補修工事

工　種	種　別	細　別	規　格	数　量	単 位	摘　要
仮設工事	外部足場	枠組本足場(建地幅600)	高12m未満	223.72	掛m2	
	垂直養生	ｼｰﾄ養生		223.72	掛m2	
	整理清掃後片付け	小規模・複雑		223.72	m2	
	仮設材運搬			223.72	m2	
外壁補修工事	カッター目地工	コンクリート面		36.50	m	
	コンクリートはつり			0.41	m3	
	鉄筋防錆工			8.16	m2	
	下地処理工			8.16	m2	
	モルタル充填工			8.16	m2	
	産廃運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		0.40	m3	
	産廃処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		0.40	m3	
外壁防水塗装工事	水洗い	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ洗浄		165.72	m2	
	ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系弾性塗装	ｳﾚﾀﾝﾄｯﾌﾟ		165.72	m2	
	ﾓﾙﾀﾙ幅木補修塗			0.73	m2	
	ｻｯｼ周りﾓﾙﾀﾙ抱き	ｻｯｼ周り充填		42.20	m	
	ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾙ打ち	ｼﾘｺﾝ系　△5		42.20	m	
屋上防水塗装工事	水洗い	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ洗浄		107.63	m2	
	ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗	ｳﾚﾀﾝ系ﾄｯﾌﾟ塗装	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗下地 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水用ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ	107.63	m2	
	ｱﾙﾐ製水切り	VTﾄﾞﾘｯﾊﾟｰ	43A	32.64	m	
排水設備工事	竪樋	VPφ100		6.43	m	
	ルーフドレン撤去			1.00	m	
	ルーフドレン設置	φ100		1.00	箇所	
調査費	アスベスト含有分析試験			1.00	式	
	PCB含有分析の要否判定試験			1.00	式	