

R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工 (コンクリート)		式	1.000	
谷止工 (コンクリート)		m ³	189.600	
打継面清掃		m ³	189.600	
型枠工 (治山ダム工)		m ²	194.700	
型枠工 (放水路)		m ²	34.700	
打継面処理 (チップング)		m ²	140.600	
キャットウォーク		m	106.000	
掘削 軟岩 I (B)		m ³	17.400	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	13.200	
副ダム (コンクリート)		式	1.000	
副ダム (コンクリート)		m ³	183.400	
打継面清掃		m ³	183.400	
型枠工 (治山ダム工)		m ²	126.200	
キャットウォーク		m	66.700	
水平打継目鉄筋		本	108.000	
間詰め (コンクリート)		m ³	2.100	
型枠工		m ²	7.200	
掘削 礫質土		m ³	10.200	
掘削 軟岩 I (B)		m ³	183.900	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	82.500	
水叩き (コンクリート)		式	1.000	
水叩き (コンクリート)		m ³	460.100	

R 1 波林 復旧治山 海陽町恵屋 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠工		m ²	34.000	
目地材		m ²	34.000	
基礎栗石		m ²	418.300	
バックホウ掘削(山地治山土工)		m ³	418.300	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
水替工(ポンプ運転)		日	110.000	
水替工(ポンプの据付・撤去)		箇所	1.000	
廻排水	径500mm	m	50.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
土工機械解体組立		回	2.000	
土工機械解体・組立		台	1.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	