

工事数量総括表(内妻川)

工事名	R 1 波土 内妻川他 傘・内妻他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10			
基面整正		m2		4			
基面整正		m2		6			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(内妻川)

工事名	R 1 波土 内妻川他 傘・内妻他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		10			
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック滑面タイプ	m ²		84			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m ³		34			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m ²		3			
均しコンクリート		m		16			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m ³		2			
平張コンクリート		m ³		3			
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		1			
取合石積工		m ²		7			
埋戻しコンクリート		m ³		8			

工事数量総括表(内妻川)

工事名	R 1 波土 内妻川他 傘・内妻他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		14			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		25			
クレーン		式		1			
クレーン作業		日		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(内妻川)

工事名	R 1 波土 内妻川他 傘・内妻他 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(東谷川)

工事名	R1 波土 内妻川他 傘・内妻他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		1			
基面整正		m2		50			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート		m3		15			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(東谷川)

工事名	R 1 波土 内妻川他 傘・内妻他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 B		人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			