

R 1 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工	B測線			
(1)補強土工				
補強土工		式	1.000	
位置決め工		孔	192.000	
グラントドリル移設		回	192.000	
削孔	φ=65mm	本	192.000	
グラウト注入工	24kN/mm ² W/C≦50%	本	192.000	
支圧板設置工		本	192.000	
連結ロープ設置工		本	368.000	
ワイヤーロープ架設工		m	704.000	
人力法面整形		m ²	110.000	
材料費		式	1.000	
アンカーボルト	D22(M20)×2500 PL付 (12t, 6t)	本	192.000	
支圧板	礫質土 PL-6t×φ400	個	192.000	
連結ロープ	ZA/0 3×7 φ12 L=1.09 両端トヨロック加工	本	368.000	
縦ロープ	ZA/0 3×7 φ12	m	352.000	
横ロープ	ZA/0 3×7 φ12	m	352.000	
ターンバックル	M16×250 両端JAW	本	368.000	
シャックル	SC-呼12	個	368.000	
シャックル	BC-呼12	個	184.000	
巻付グリップ	12φ用-800	本	54.000	
クロスクリップ	(小) 3.2t×60×60	個	544.000	
(2)土留工	No.2			
鋼製ふとんかご工		式	1.000	

R 1 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
鋼製ふとん籠 50×80cm (1段目)	詰石 吸出防止材設置	m	18.000	
鋼製ふとん籠 50×80cm (2段目)	80cm, 詰土, 植生シート設置	m	21.000	
鋼製ふとん籠 50×80cm (3段目)	80cm, 詰土, 植生シート設置	m	24.000	
作業土工		式	1.000	
掘削	土砂	m3	20.000	
ダンプトラック運搬 (根株、チップ)		m3	3.000	
(3)筋工				
筋工		式	1.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)		m	50.000	
(4)仮設工				
索道運搬		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去, 120日	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去, 3ヵ月～6ヵ月	基	1.000	
アンカー架設・撤去	根株・立木	基	1.000	
アンカー架設・撤去	丸太埋込み	基	1.000	
元支柱施設賃料		箇所	1.000	
(5)産廃処分費				
産廃処分費		式	1.000	
建設廃材	木くず(根株)	空m3	3.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
営繕費				

R 1 三林 復旧治山 三好市馬路 山腹工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置費	和式トイレとの差額	月	11.000	