

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R1徳土 国道438号 佐・下 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		65.000		
汚泥処理		m3		0.100		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		3,070.000		
殻運搬 (段差すり付け分含む)	殻種別:舗装版破碎	m3		157.000		
殻処分 (段差すり付け分含む)	殻種別:アスファルト殻	m3		157.000		
不陸整正	補足材なし	m2		3,070.000		
表層 (プライムコート PK-P)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		3,070.000		
仮設工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮舗装工		式		1.000		
段差すり付け舗装	材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:平均25mm	m2		100.000		
段差すり付け舗装撤去	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:平均25mm	m2		100.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		10.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		100.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		