

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 芥附海部線 海・広岡 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホフソット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		190			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		994			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕 上り厚:100mm	m2		805			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 芥附海部線 海・広岡 舗装工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		1,000		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストL型側溝	側溝規格:350 鉄筋コンクリートL形(550×155×600)	m		47		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		25		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		7		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 芥附海部線 海・広岡 舗装工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		630		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		31		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		31		
汚泥処分	殻種別:アスファルト切断汚水	m3		0.1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		16		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 芥附海部線 海・広岡 舗装工事(2)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			