

## 見積参考資料

工事名 R1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

### ◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美馬1
施行地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎当資料内において「平成31年5月」以降で表記するものは、新元号（令和）の当該月に読み替えるものとする。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（美馬） 林務・森林整備担当（美馬）
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事
施工場所	美馬市穴吹町口山字葛籠
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	平成 3 1 年 1 1 月
単価期適用年月	平成 3 1 年 1 0 月一A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（10%）					
	工事内容					
	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事					
1	開設延長 W=3.5		133.000	m		
2	土工		2,749.000	m <sup>3</sup>		
3	路面工(コンクリート)		534.900	m <sup>2</sup>		
4	法面保護工		864.100	m <sup>2</sup>		
5	擁壁工(補強土壁)		412.200	m <sup>2</sup>		
6	擁壁工(コンクリート)		185.300	m <sup>3</sup>		
7	排水施設工		1.000	式		
8	道路付属施設工		1.000	式		
9	仮設工		1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

工事別工事名：R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

項目名	内容
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費(率計上)				
9 ・・・・準備費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)			
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事			
工事別工事名: R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩(Ⅰ)A	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩Ⅱ	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽工	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 L=132.8m(NO.98MC.53~NO.105+8.0)	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事			
工事別工事名：R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリート(NO.104+1.5~NO.105+17.8)	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工（補強土壁） NO.99+6.1~NO.103+16.3	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工(グレーチング)（本線） NO.104+13.0付近	1.000	式		
・ ・ ・ 暗渠工(ボックスカルバート) NO,105+0.6(MC.55)付近	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式		





事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事			
工事別工事名：R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・伐採費	1.000	式		
・ ・伐採費	1.000	式		
・ ・ ・伐採費（本線 NO, 105+8.0～NO, 107） スギ	1.000	式		
・ ・ ・伐採費（本線 NO, 105+8.0～NO, 107） 雑木	1.000	式		
・ ・ ・伐採費（残土処理場） スギ	1.000	式		
・ ・ ・伐採費（残土処理場） 雑木	1.000	式		
・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理（本線分）	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	678.000	m3			単A S単 36号
埋戻工D 埋戻工D	297.000	m3			単A S単 16号
地山掘削工 (切取) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	536.000	m3			単A S単 37号
掘削土積込 (礫質土) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	89.000	m3			単A S単 38号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	464.100	m <sup>2</sup>			単A S単 17号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 ( I ) A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 ( I ) A, 障害なし	783.000	m3			単A S単 39号
地山掘削工 (切取) 軟岩 ( I ) A 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 ( I ) A, 障害なし	389.000	m3			単A S単 40号
掘削土積込 軟岩 I ( A ) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	86.000	m3			単A S単 41号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
, 障害なし					
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩 (I)A, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	398.900	m <sup>2</sup>			単A S単 18号
合 計					
・・・ 切土 軟岩II	1.000	式			1 式当たり
大型ブレーカ (岩石工) 床掘 I, 軟岩 (II)	209.000	m3			単A S単 33号
大型ブレーカ (岩石工) 掘削 (切土), 軟岩 (II)	154.000	m3			単A S単 34号
掘削土取り除き 軟岩 (II) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	307.000	m3			単A S単 42号
, 障害なし					
掘削土積込 (軟岩II) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	27.000	m3			単A S単 43号
, 障害なし					
合 計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路体・築堤, 敷ならし締固め, ブルドーザ15t級, 普通	664.000	m3			単A S単 48号
ダンプトラック運搬 L=0.067km 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.067km, バックホウ 山積0.8m3	87.000	m3			単A S単 20号
ダンプトラック運搬 L=0.067km 10 t 車, 軟岩, 0.067km, バックホウ 山積0.8m3	84.000	m3			単A S単 21号
ダンプトラック運搬 L=0.067km 10 t 車, 軟岩, 0.067km, バックホウ 山積0.8m3	26.000	m3			単A S単 21号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 土羽工	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形 (削取り整形) 礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	179.500	m <sup>2</sup>			単A S単 19号
植生シート 500m2未満 植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重衾環境), 500m2未満, 一	179.500	m <sup>2</sup>			単A S単 7号
合計					
・・・ 捨土運搬	1.000	式			1 式当たり
捨土運搬 (礫質土) 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.68km, バックホウ 山積0.8m3	2.000	m3			単A S単 22号
捨土運搬 軟岩 (I) A 10 t 車, 軟岩, 0.68km, バックホウ 山積0.8m3	2.000	m3			単A S単 23号
捨土運搬 軟岩 II 10 t 車, 軟岩, 0.68km, バックホウ 山積0.8m3	1.000	m3			単A S単 24号
敷均し 15t d=0.3 E=0.75	5.000	m3			単A T単 8号
土留工 1.0×1.2m 詰石15cm~20cm	50.500	m <sup>2</sup>			単A T単 1号
吸出・洗堀防止材 (ヤシ繊維系不織布) 厚20.0mm	8.500	m <sup>2</sup>			単A
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障	170.000	m3			単A S単 36号
害なし					
礫暗渠 φ300mm	49.000	m			単A T単 2号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径400 長4.0m	2.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 基礎栗石 森林 17.5cmを超え22.5cm以下, 敷均し, 割栗石(150~200mm),	55.300	m <sup>2</sup>			単A S単 50号
合 計					
・路面工	1.000	式			
・ ・路面工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工 L=132.8m(NO.98MC.53~NO.105+8.0)	1.000	式			1 式当たり
路面工 (コンクリート補設) 厚さ15cm	534.900	m <sup>2</sup>			単A T単 6号
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	508.300	m <sup>2</sup>			単A T単 7号
舗装止め丸太工(2段)	222.700	m			単A S単 62号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	9.600	m <sup>2</sup>			単A S単 55号
合 計					
・法面保護工	1.000	式			
・ ・法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
【ラス張工】 枠内吹付, 250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満, -	190.000	m <sup>2</sup>			単A S単 9号
植生マット工 (腐食型) アンカー仕様 L=200mm 亀甲金網 <sup>※</sup> 繊維植生マットW=1.0mL=10m	464.100	m <sup>2</sup>			単A T単 3号
【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚7cm, 250m <sup>2</sup> 未満, 一, 吹付工	210.000	m <sup>2</sup>			単A S単 8号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリート (NO.104+1.5~NO.105+17.8)	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 養生無し, 延長無し, -, -	105.400	m3			単A S単 56号
養生工 一般養生, 無筋構造物	105.400	m3			単A S単 25号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	191.400	m <sup>2</sup>			単A S単 58号
SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 養生無し, 延長無し, -, -	79.900	m3			単A S単 56号
養生工 一般養生, 無筋構造物	79.900	m3			単A S単 25号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	53.300	m <sup>2</sup>			単A S単 59号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	22.000	m <sup>2</sup>			単A S単 55号
SP 基面整正 森林	74.300	m <sup>2</sup>			単A S単 49号
キャットウォーク	50.700	m			単A S単 31号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	13.200	本			単A
水抜きフィルター 65mm用	95.000	個			単A

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計					
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 (補強土壁) NO. 99+6.1~NO. 103+16.3	1.000	式			1 式当たり
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシンT30限界強度28KN/m以上	1,692.000	m <sup>2</sup>			単A T単 5号
安定補助材 (トクシン) 引張強度15kN/m以上	322.500	m <sup>2</sup>			単A
ジオテキスタイル工 (壁面材組立、設置工)	412.200	m <sup>2</sup>			単A T単 4号
SP まき出し・敷均し、締固め(ジオテキスタイル工) 森林	1,557.000	m <sup>3</sup>			単A S単 53号
SP 基面整正 森林	267.000	m <sup>2</sup>			単A S単 49号
植生土のう筋工	16.800	m			単A S単 32号
合 計					
・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 溝渠工 (グレーチング) (本線) NO. 104+13.0付近	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング (圧接型受枠付) 横断 T-25 995×600×75	6.000	組			単A
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	2.500	m <sup>3</sup>			単A S単 57号
養生工 一般養生, 小型構造物	2.500	m <sup>3</sup>			単A S単 26号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	14.500	m <sup>2</sup>			単A S単 59号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	7.800	m <sup>2</sup>			単A S単 28号
SP 基面整正 森林	7.800	m <sup>2</sup>			単A S単 49号
地山掘削工(床堀) 地山の掘削, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	5.000	m <sup>3</sup>			単A S単 46号
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	0.200	m <sup>3</sup>			単A S単 57号
養生工 一般養生, 小型構造物	0.200	m <sup>3</sup>			単A S単 26号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	1.500	m <sup>2</sup>			単A S単 59号
合 計					
・・・ 暗渠工(ボックスカルバート) N0,105+0.6(MC.55)付近	1.000	式			1 式当たり
SP ボックスカルバート 森林 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り	11.000	m			単A S単 54号
SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 養生無し, 延長無し, -, -	45.200	m <sup>3</sup>			単A S単 56号
養生工 一般養生, 無筋構造物	45.200	m <sup>3</sup>			単A S単 25号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	84.700	m <sup>2</sup>			単A S単 58号
SP 基面整正 森林	29.400	m <sup>2</sup>			単A S単 49号
SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,	16.700	m <sup>3</sup>			単A S単 56号



事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
養生無し, 延長無し, -, -					
養生工 一般養生, 無筋構造物	16.700	m <sup>3</sup>			単A S単 25号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	17.200	m <sup>2</sup>			単A S単 59号
キャットウォーク	19.000	m			単A S単 31号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	5.300	m <sup>2</sup>			単A S単 55号
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	13.000	m <sup>3</sup>			単A S単 46号
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削, 10,000m <sup>3</sup> 未満, 制限なし, 軟岩 (I) A, 障害なし	19.000	m <sup>3</sup>			単A S単 47号
地山掘削工 (床堀) 軟岩 (II) 床掘 II, 軟岩 (II)	44.000	m <sup>3</sup>			単A S単 35号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール 50m以上100m未満 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	94.000	m			単A S単 10号
【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	7.000	m			単A S単 11号
【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 曲線部 (半径30m以下), 直支柱, しない	19.300	m			単A S単 12号



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
準備費					
・伐採費	1.000	式			
・・伐採費	1.000	式			
・・・伐採費（本線 N0, 105+8.0～N0, 107） スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	2.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費（本線 NO, 105+8.0～NO, 107） 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	3.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	2.900	m3			単A
合 計					
・・・ 伐採費（残土処理場） スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	4.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	3.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 64cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 65cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 67cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 68cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 73cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費 (残土処理場) 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	2.100	m3			単A
合 計					
・・・ 枝条片付	1.000	式			
・・・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 (本線) 1 種	267.000	m <sup>2</sup>			単A S単 14号
枝条片付 (残土処理場) 1 種	2,503.900	m <sup>2</sup>			単A S単 15号





事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単一 1号 ***					
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	標準バケット容量 山積0.8m3(平積・・				
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 3号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	法面工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	植生シート 500m2未満		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工（植生ネット工）】 植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境), 500m2未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	植生シート工				
	2) ネット区分	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)				
	3) 施工規模	500m2未満				
	4) 時間の制約	-				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重衯環境)	1.150	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 8号 ***					
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工, 厚7cm, 250m <sup>2</sup> 未満, -, 吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業区分	モルタル吹付工				
	2) 規格・仕様	厚7cm				
	3) 施工規模	250m <sup>2</sup> 未満				
	4) 時間の制約	-				
	5) 吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚7cm	1.300	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 9号 ***					
	【ラス張工】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【ラス張工】 枠内吹付, 250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 吹付区分	枠内吹付				
	2) 施工規模	250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 時間的制約	-				
	吹付砕工 法面清掃及びびラス・アンカーピン設置	1.300	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 10号 ***					
	ガードレール 50m以上100m未満		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 建込区分	土中建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	50m以上100m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.100	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 11号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B	1.500	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 12号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直 支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	一				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品（白色）C-2B	1.650	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 13号 ***					
	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕 15t級 13～16t,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）					
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕		時間			<損料>
	軽油 パトロール給油	15.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単- 14号 ***					
	枝条片付（本線）		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員）	1種 普通作業員				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 15号 ***					
	枝条片付（残土処理場）		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員）	1種 普通作業員				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 16号 ***					
	埋戻工D		m3		100.000 m3	当たり算出
	埋戻工 埋戻工D			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)埋戻区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	埋戻工D 普通作業員				
	普通作業員 敷均し補助作業		人			
	普通作業員 タンパ補助労務		人			
	タンパ		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	14.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 17号 ***					
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)山林砂防工（普通作業員）		普通作業員			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	67.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単一 18号 ***					
	機械切土法面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(I)A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩(I)A バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	109.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単一 19号 ***					
	盛土法面整形（削取り整形）		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土法面整形（削取り整形） 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	礫質土				
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	37.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単一 20号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬 L=0.067km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.067km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 5.300m3 0.067km バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・ટેイセ`ル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 19.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
	ダンプトラック運搬 L=0.067km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.067km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.067km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・デ・イセール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合計					算出数量 15.500 m3
	単価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
	捨土運搬（礫質土）		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.68km, バックホウ 山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	m3					
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.680km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ]ル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合計					算出数量 15.900 m3
	単価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
	捨土運搬 軟岩（I）A		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.68km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	軟岩				
	3) 積載土量(q)	4.300m3				
	4) 片道運搬距離(L)	0.680km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ]ル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 12.900 m3
	単価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
	捨土運搬 軟岩Ⅱ		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.68km, バックホウ 山積0.8m3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	軟岩				
	3) 積載土量(q)	4.300m3				
	4) 片道運搬距離(L)	0.680km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油			11.000	L	
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]				時間	<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)				時間	
	合計					算出数量 12.900 m3
	単価		m3			
	*** S単- 25号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)方法区分	一般養生				
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費				0.120	
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 26号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)方法区分	一般養生				
	2)構造物区分	小型構造物				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費				0.160	
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 27号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	13mm以下 普通作業員				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単- 28号 ***					
	基礎栗石工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 山林砂防工(普通作業員)					
	4) 栗石コート(単位:m3)					
	5) 間隙充填材コート(単位:m3)					
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	45.000	L			
	割栗石 5~15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 29号 ***					
	裏込栗石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業区分 2) 山林砂防工(普通作業員)	かき込み 普通作業員				
	3) 栗石コート 4) 長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	21.000	L			
	割栗石 5～15cm	11.400	m3			
	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 30号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き				
	自走式木材破碎機[クワ式]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	52.000	L			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	掴み装置		時間			<損料>
	バック杓[コーラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	18.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 31号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 32号 ***					
	植生土のう筋工		m		10.000 m	当たり算出
	植生土のう筋工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工（普通作業員） 2)植生土のうコード(単位：袋)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	植生土のう（完成土のう） 幅40×60cm	20.000	袋			
	止め釘 D 2 9 5 A D 1 0 L = 0 . 4 5 m	80.000	本			計上無し
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単- 33号 ***					
	大型ブレイカ(岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレイカ(岩石工) 床掘 I, 軟岩(II)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)岩分類	床掘 I 軟岩(II)				
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレイカ(ハースマン含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バトロール給油	16.000	L			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポイントチゼル 油圧大型ブレードバケツ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 34号 ***					
	大型ブレードカ(岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレードカ(岩石工) 掘削(切土), 軟岩(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)岩分類	掘削(切土) 軟岩(Ⅱ)				
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレードカ(ハースマシン含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	16.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレードバケツ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 35号 ***					
	地山掘削工(床堀) 軟岩(Ⅱ)		m3		10.000 m3	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大型ブレーカ(岩石工) 床掘Ⅱ, 軟岩(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)岩分類	床掘Ⅱ 軟岩(Ⅱ)				
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレーカ(ハースマン含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	31.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレーカ バケット容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 36号 ***					
	地山掘削工(床掘)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫 質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削積込 10,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 195.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 37号 ***					
	地山掘削工（切取）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み（土砂） 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 38号 ***					
	掘削土積込（礫質土）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 39号 ***					
	地山掘削工（床堀）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩(I)A				

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名: R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 146.000 m3
	単価		m3			
	*** S単一 40号 ***					
	地山掘削工 (切取) 軟岩 ( I ) A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 ( I ) A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業種別区分	地山の掘削				
	2) 施工土量区分	10,000m3未満				
	3) 制限区分	制限なし				
	4) 土質区分	軟岩 ( I ) A				
	5) 障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 41号 ***					
	掘削土積込 軟岩Ⅰ(A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 42号 ***					
	掘削土取り除き 軟岩Ⅱ		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 43号 ***					
	掘削土積込(軟岩Ⅱ)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	・礫質土,障害なし					
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単一 44号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3以上50,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 10,000m3以上50,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり				
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 200.000 m3
	単価		m3			
	*** S単一 45号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3以上50,000m3未満, 制限あり, 軟岩(I)A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3以上50,000m3未満				
	3)制限区分	制限あり				
	4)土質区分	軟岩(I)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	62.000	L			
	合計					算出数量 115.000 m3
	単価		m3			
	*** S単一 46号 ***					
	地山掘削工(床堀)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 228.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 47号 ***					
	地山掘削工（床堀）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 作業種別区分	地山の掘削				
	2) 施工土量区分	10,000m3未満				
	3) 制限区分	制限なし				
	4) 土質区分	軟岩(I)A				
	5) 障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 170.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 48号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤, 敷ならし締固め, ブルドーザ15t級, 普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分	路体・築堤				
	2) 作業区分	敷ならし締固め				
	3) 機械区分	ブルドーザ15t級				
	4) 敷ならし現場条件区分	普通				
	5) 締固め作業効率(E)	0.600				
	6) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトロール給油	15.000	L			
	普通作業員 敷ならし補助労務		人			
	合 計					算出数量 44.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 49号 ***					
	SP 基面整正 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 整形区分	-				
	2) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 90分を超える通勤時間 4) 労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 50号 ***					
	SP 基礎栗石 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎栗石 森林 17.5cmを超え22.5cm以下, 敷均し, 割栗石(150~200mm),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 栗石の厚さ 2) 作業区分	17.5cmを超え22.5cm以下 敷均し				
	3) 敷並べ間隙充填材料 4) 栗石種類	- 割栗石(150~200mm)				
	6) 長期割引単価区分 7) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	8) 90分を超える通勤時間 9) 労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価					
	*** S単- 51号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) - 2) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	3) 90分を超える通勤時間 4) 労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 52号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) -	-				
	2) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3) 90分を超える通勤時間	0分				
	4) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価					
	*** S単- 53号 ***					
	SP まき出し・敷均し、締固め(ジオテキスタイル工) 森林		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP まき出し・敷均し、締固め(ジオテキスタイル工) 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) -	-				
	2) 長期割引単価区分					
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 54号 ***					
材変	SP ボックスカルバート 森林		m		1.000 m	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP ボックスカルバート 森林 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り				
	7)普通作業員(山林砂防工) 8)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	9)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単- 55号 ***					
	SP 目地板 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)目地板の種類区分	- 瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 56号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 養生無し, 延長無し, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4) 養生工の種類	養生無し				
	5) 圧送管の延長距離	延長無し				
	6) 現場内小運搬の有無	-				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単- 57号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	養生無し				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

工事別工事名：R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単一 58号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単一 59号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 60号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株)L=1.03km		m <sup>3</sup>		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m <sup>3</sup>				
	4)片道運搬距離(L)	1.030km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m <sup>3</sup>				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油 パトロール給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 18.100 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 61号 ***					
	ダンプトラック運搬(チップ)L=1.03km		m <sup>3</sup>		1.000 時間	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：補正なし	
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	根株、チップ				
	3) 積載量(q)	9.400m3				
	4) 片道運搬距離 (L)	1.030km				
	5) 積込機械区分	木材(チップ)バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合計					算出数量 16.400 m3
	単価		m3			
	*** S単一 62号 ***					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(2段)			基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：補正なし	
	1) 施工内容区分	舗装止め丸太工				
	杉丸太 末口径9.0cm×長4.0m	5.000	本			
	諸雑費	0.050				





事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事					
工事別工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 1号 ***					
	土留工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	1.0×1.2m 詰石15cm～20cm					
	大型かご枠（塗装品） 高さ1000×長さ1000×奥行1200	10.000	m <sup>2</sup>			
	割栗石 15～20cm	11.400	m <sup>3</sup>			
	普通作業員		人			S単 2号
	普通作業員		人			S単 2号
	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		時間			S単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単- 2号 ***					
	礫暗渠		m		1.000 m	当たり算出
	φ300mm					
	裏込栗石工 かき込み	0.590	m <sup>3</sup>			S単 29号
	吸出・洗掘防止材(不織布 短繊維) ステラシート SH-10 厚10mm PP基布	1.000	m <sup>2</sup>			
	ネトロンパイプ 1/3無孔管 φ300mm	1.000	m			
	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	0.760	m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3以上50,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害あり	0.910	m <sup>3</sup>			S単 44号
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3以上50,000m3未満, 制限あり, 軟岩(I)A, 障害なし	0.320	m <sup>3</sup>			S単 45号
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** T単- 3号 ***					
	植生マット工(腐食型)アンカー仕様 L=200mm		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	亀甲金網ヤシ繊維植生マットW=1.0mL=10m					
	法面工		人			[1] S単 6号
	普通作業員		人			[2] S単 5号
	土木一般世話役		人			[3] S単 3号
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m <sup>2</sup>			[4]
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	501.000	本			[5]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事					
工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 4号 ***					
	ジオテキスタイル工（壁面材組立、設置工）		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	壁面パネル（トクシン） H=0.6m エキスパンド及び鉄線材、植生マット含む SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林	83.000	個			
		100.000	m <sup>2</sup>			S単 51号 算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	合計					
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単- 5号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	盛土補強トクシンT30限界強度28KN/m以上 盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m SP ジオテキスタイル敷設 森林	103.000	m <sup>2</sup>			
		100.000	m <sup>2</sup>			S単 52号 算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	合計					
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単- 6号 ***					
	路面工（コンクリート補設）		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事				

工事別工事名：R 1馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	厚さ15cm					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m <sup>3</sup>			[1]
	土木一般世話役		人			[2] S単 3号
	特殊作業員		人			[3] S単 4号
	普通作業員		人			[4] S単 5号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単- 7号 ***					
	溶接金網敷設工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	φ6.0×150×150 溶接金網(丸鉄線) 6.0×150×150(mm)	110.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員		人			S単 5号
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単- 8号 ***					



