

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	678.000	
埋戻工		m ³	297.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m ³	536.000	
掘削土積込(礫質土)	機械積込み	m ³	89.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	464.100	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	783.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A	機械掘削	m ³	389.000	
掘削土積込 軟岩I(A)	機械積込み	m ³	86.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	398.900	
切土 軟岩II		式	1.000	
機械掘削	軟岩(II)	m ³	209.000	
機械掘削	軟岩(II)	m ³	154.000	
掘削土取り除き 軟岩(II)	機械	m ³	307.000	
掘削土積込(軟岩II)	機械積込み	m ³	27.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路体・築堤, 敷ならし締固め	m ³	664.000	
機械運搬 L=0.067km	礫質土, 0.067km	m ³	87.000	
機械運搬 L=0.067km	軟岩IA 0.067km	m ³	84.000	
機械運搬 L=0.067km	軟岩II 0.067km	m ³	26.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	礫質土 機械	m ²	179.500	
植生シート	植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重衽環境)	m ²	179.500	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬(礫質土)	機械 礫質土, 0.68km	m ³	2.000	
捨土運搬 軟岩(I)A	機械 軟岩, 0.68km	m ³	2.000	
捨土運搬 軟岩II	機械 軟岩, 0.68km	m ³	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
敷均し	機械	m ³	5.000	
土留工	1.0×1.2m 詰石15cm～20cm	m ²	50.500	
吸出・洗堀防止材（ヤシ繊維系不織布）	厚20.0mm	m ²	8.500	
地山掘削工（床堀）	機械掘削 礫質土	m ³	170.000	
礫暗渠	φ300mm	m	49.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	2.000	
基礎栗石	17.5cmを超え22.5cm以下、敷均し、割栗石(150～200mm)	m ²	55.300	
2. 路面工				
(1) 路面工				
コンクリート路面工	L=132.8m (NO.98MC.53～NO.105+8.0)	式	1.000	
路面工（コンクリート補設）	厚さ15cm	m ²	534.900	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	508.300	
舗装止め丸太工(2段)		m	222.700	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	9.600	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
ラス張工		m ²	190.000	
植生マット工（腐食型） アンカー仕様 L=200mm	亀甲金網ヤシ繊維植生マット W=1.0mL=10m	m ²	464.100	
モルタル吹付工	モルタル吹付工, 厚7cm	m ²	210.000	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
擁壁工	コンクリート (NO.104+1.5～NO.105+17.8)	式	1.000	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 打設, 18-8-40(高炉)	m ³	105.400	
養生工	一般養生, 無筋構造物	m ³	105.400	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	191.400	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	m ³	79.900	
養生工	一般養生, 無筋構造物	m ³	79.900	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	53.300	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	22.000	
基面整正		m ²	74.300	
キャットウォーク		m	50.700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	13.200	
水抜きフィルター	65mm用	個	95.000	
(2)擁壁工				
擁壁工(補強土壁)	N0.99+6.1~N0.103+16.3	式	1.000	
盛土補強材敷設締固等工	盛土補強トクシンT30限界強度28KN/m以上	m ²	1,692.000	
安定補助材(トクシン)	引張強度15kN/m以上	m ²	322.500	
ジオキスタイル工(壁面材組立、設置工)		m ²	412.200	
まき出し・敷均し, 締固め(ジオキスタイル工)		m ³	1,557.000	
基面整正		m ²	267.000	
植生土のう筋工		m	16.800	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
溝渠工(グレーチング)(本線)	N0.104+13.0付近	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×600×75	組	6.000	
コンクリート	小型構造物 18-8-40(高)	m ³	2.500	
養生工	一般養生, 小型構造物	m ³	2.500	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	14.500	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	7.800	
基面整正		m ²	7.800	
地山掘削工(床堀)	機械掘削 礫質土	m ³	5.000	
コンクリート	小型構造物18-8-40(高炉)	m ³	0.200	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
養生工	一般養生, 小型構造物	m ³	0.200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	1.500	
暗渠工(ボックスカルバート)	N0, 105+0.6(MC.55)付近	式	1.000	
ボックスカルバート	据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎 砕石+均しコンクリート, 有り	m	11.000	
コンクリート	無筋構造物 18-8-40(高	m ³	45.200	
養生工	一般養生, 無筋構造物	m ³	45.200	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	84.700	
基面整正		m ²	29.400	
コンクリート	無筋構造物18-8-40(高炉)	m ³	16.700	
養生工	一般養生, 無筋構造物	m ³	16.700	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	17.200	
キャットウォーク		m	19.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	5.300	
地山掘削工(床堀)	機械掘削 礫質土	m ³	13.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削 軟岩(I)A	m ³	19.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩(II)	機械掘削 軟岩(II)	m ³	44.000	
6. 道路附属施設工				
(1)道路附属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール設置	土中建込, 塗装品C-4E 直線部	m	94.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B 直線部	m	7.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B 曲線部(半径30m以下)	m	19.300	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.040	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	137.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
準備費				
1. 伐採費				
(1)伐採費				
伐採費 (本線 N0, 105+8.0~N0, 107)	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
伐採費 (本線 N0, 105+8.0~N0, 107)	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	2.900	
伐採費 (残土処理場)	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	2.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 64cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 65cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 67cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 68cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 73cm	本	1.000	
伐採費 (残土処理場)	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	2.100	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付 (本線)		m ²	267.000	
枝条片付 (残土処理場)		m ²	2,503.900	
(3)根株処理				
根株処理 (本線分)		式	1.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	20.600	
機械運搬(根株)L=1.03km		m3	26.200	
機械運搬(チップ)L=1.03km		m3	32.900	