

工事数量総括表(港湾)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港(末広地区他) 徳・末広 1 他 舗装修繕 工事				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
臨港道路		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 夜間作業	全面切削6cm以下	m2		1,960			
殻運搬(路面切削) 夜間作業	殻種別:アスファルト殻	m3		98			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		98			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部) 夜間作業	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスファルト混 合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	m2		1,960			
クラック防止シート張 夜間作業		m		1,960			
表層(車道・路肩部) 夜間作業	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスファルト混 合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.	m2		181			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスファルト混 合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.	m2		45			

工事数量総括表(港湾)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港（末広地区他） 徳・末広 1 他 舗装修繕 工事			事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 夜間作業	交通誘導警備員B	人日		40		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装補修工		式		1		
パッチング		t		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費	路面切削機	台		1		

工事数量総括表(港湾)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港（末広地区他） 徳・末広 1 他 舗裝修繕 工事	事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(街路)

工事名	R 1 徳土 徳島小松島港 (末広地区他) 徳・末広 1 他 舗装修繕			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードパイプ	ガードパイプ 規格:Gp-Cp-2B 塗装品, 施工規模:20m未満, 曲線部補正:無し	m		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

