

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 バックネット修繕工事(1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
バックネット修繕工		式		1			
天井ネット設置工		式		1			
天井ネット設置	高耐候性化繊ネット(40mm目600T/40本) , 附属品含む	m2		1,060			
天井ネット撤去工		式		1			
天井ネット撤去	ポリエチレンネット	m2		1,060			
撤去ネット運搬処分費	ポリエチレンネット	t		0.2			
塗装工		式		1			
下地処理	鉄鋼面RA種	m2		2			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面A種	m2		2			
耐候性塗料塗り(DP)	鉄鋼面1級(A種)	m2		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 バックネット修繕工事(1)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
仮設工		式		1			
単管足場	アソカ用	式		1			
棚足場	天井ネット用	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板 搬入時	鋼材規格:22*1800*900, 作業区分:設置・撤去	式		1			
敷鉄板 搬出時	鋼材規格:22*1800*900, 作業区分:設置・撤去	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 バックネット修繕工事(1)	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費 2回		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		