

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 1 徳土 徳島港線 徳・中洲 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削 6cm超え12cm以下, 段差すりつけ撤去 作業:無し	m2		940.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3		63.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		63.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装 厚:67mm	m		23.000		
汚泥処理		m3		0.100		
オーバーレイ工		式		1.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:ポリマー改質密粒度As II 型(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:3.0m 超	m2		940.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装補修工		式		1.000		
応力緩和層	常温型散布式じょく層工, 高濃度改質As乳剤, 骨材13~5mm	m2		940.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		2.000		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		4.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		2.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		26.000		
仮区画線工 (夜間)		式		1.000		
仮区画線	ペイント式:溶剤型 実線W=15cm	m		100.000		
段差擦付工 (夜間)		式		1.000		
段差擦付舗装	再生密粒度As(13):平均t=3.3cm	m2		100.000		
段差擦付舗装撤去		m2		100.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		3.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費 (往復路)	路面切削機	台		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		