

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門池田線 鳴・大津木津野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:岩塊・玉石, 施工方法:ホブソカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	m3		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		49			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		425			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		43			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		43			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門池田線 鳴・大津木津野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
上層路盤	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	m2		425			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:改質Ⅱ型 粗粒度(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		425			
中間層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:改質Ⅱ型 粗粒度(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		425			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:改質Ⅱ型 密粒度(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		425			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		160			
溶融式区画線 中心線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		40			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門池田線 鳴・大津木津野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
建設汚泥運搬処理		m3		0.11			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		6			
交通誘導警備員	B	人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 徳土 鳴門池田線 鳴・大津木津野 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			