

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 谷内川他 那賀・鮎川 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
除草		m2		2,000			
集草		m2		2,000			
積込・荷卸		m2		2,000			
運搬(堤防除草) 谷内川		千m2		1.7			
運搬(堤防除草) さぬき川		千m2		0.3			
除草処分		m2		2,000			
河川修繕		式		1			
河川土工 谷内川		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 谷内川他 那賀・鮎川 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		720			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		820			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 谷内川→延野	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
土砂等運搬 谷内川→小仁宇	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		790			
整地 残土処分		m3		790			
河川土工 さぬき川		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		130			
土砂等運搬 さぬき川→仮置場(曝気)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 谷内川他 那賀・鮎川 河川維持業務			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 仮置場→谷内川(架設道)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		130		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		130		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
整地 残土処分		m3		30		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		140		
表土はぎ取り		m3		10		
埋戻		m3		10		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 谷内川他 那賀・鮎川 河川維持業務			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
敷鉄板 さぬき川	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		28		
土のう 設置		袋		101		
土のう 撤去		袋		101		
仮水路工		式		1		
ヒューム管	管規格:各種	m		18		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		4.8		
共通仮設費(率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 谷内川他 那賀・鮎川 河川維持業務	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		