

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・延野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		20			
盛土工		式		1			
埋戻し 背後地		m3		60			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し 床掘箇所	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
護岸付属物工 1号小口止工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・延野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート		m3		2			
型枠		m2		14			
護岸付属物工 階段工		式		1			
コンクリート		m3		4			
型枠		m2		9			
多自然型護岸工		式		1			
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミ鉄線, 詰石 種類:割栗石, 詰石規格:15~20cm	m2		38			
すりつけ工		式		1			
石張工 t=200		m2		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 那賀川 那賀・延野 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		