

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 橘港 (小勝・後戸地区) 阿南・橘 排水路工事 (3)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
雨水排水設備工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		250			
埋戻し	土質:土砂	m3		120			
基面整正		m2		120			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:落ちふた式U型側溝	m		17			
自由勾配側溝 2-1号U型側溝	側溝規格:幅30cm,高さ40cm,コンクリート 規格:18-8-40(BBorN)W/C60	m		43			
自由勾配側溝 2-2号U型側溝	側溝規格:幅30cm,高さ50cm,コンクリート 規格:18-8-40(BBorN)W/C60	m		32			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 橘港 (小勝・後戸地区) 阿南・橘 排水路工事 (3)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
自由勾配側溝 2-3号U型側溝	側溝規格:幅30cm,高さ60cm,コンクリート 規格:18-8-40(BBorN)W/C60	m		23		
自由勾配側溝 2-4号U型側溝	側溝規格:幅30cm,高さ70cm,コンクリート 規格:18-8-40(BBorN)W/C60	m		20		
自由勾配側溝 2-5号U型側溝	側溝規格:幅30cm,高さ80cm,コンクリート 規格:18-8-40(BBorN)W/C60	m		18		
自由勾配側溝 2-6号U型側溝	側溝規格:幅30cm,高さ90cm,コンクリート 規格:18-8-40(BBorN)W/C60	m		17		
自由勾配側溝 2-7号U型側溝	側溝規格:幅30cm,高さ100cm,コンクリート 規格:18-8-40(BBorN)W/C60	m		16		
自由勾配側溝 2-8号U型側溝	側溝規格:幅30cm,高さ110cm,コンクリート 規格:18-8-40(BBorN)W/C60	m		2		
側溝蓋 1号U型側溝	蓋種類:落ちふた式U型側溝用	枚		30		
側溝蓋 2号U型側溝	蓋種類:自由勾配側溝用	枚		116		
側溝蓋	蓋種類:鋼製グレーチング	枚		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 橘港 (小勝・後戸地区) 阿南・橘 排水路工事 (3)	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		