

R 1 馬耕 地すべり 南張 長寿命化対策工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 6-1号排水路補修工				
(1)土工				
掘削工		m3	37.000	
床掘		m3	9.000	
埋戻		m3	6.000	
基面整正		m ²	3.000	
残土処理		m3	48.000	
(2)構造物撤去工				
構造物撤去工	コンクリート	m3	3.000	
構造物撤去工	コルゲート	m	48.000	
(3)排水路工	6-1号			
樹脂製水路（U字溝）据付		式	1.000	
起点部取付工		基	1.000	
帯工		基	1.000	
集水柵工		基	1.000	
終点側壁工		基	1.000	
(4)石積工				
練石積	勾配1:0.5 t=200	m ²	58.000	
(5)産業廃棄物処理				
産業廃棄物処理（コルゲート）		式	1.000	
産業廃棄物処理（コンクリート殻）		m3	3.000	
2. 2-1号・6-2号排水路補修工				
(1)土工				
掘削工		m3	4.000	
埋戻		m3	2.000	

R 1 馬耕 地すべり 南張 長寿命化対策工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(2)石積工				
練石積 (1号)	勾配1:0.5 t=150	m ²	5.400	
練石積 (2号)	勾配1:0.3 t=150	m ²	1.100	
(3)水路復旧工				
断面補修工 (2-1号排水路)		箇所	1.000	
断面補修工 (6-2号排水路)		箇所	1.000	
(4)吐口部補修工				
ヒューム管吐口部補修		箇所	1.000	
(5)ヒューム管内補修工				
継目補修		箇所	1.000	
(6)産業廃棄物処理				
産業廃棄物処理 (コンクリート殻)		m ³	0.900	
(7)資材運搬				
資材運搬		ton	1.000	
3. 6-1号排水路補修工				
(1)モノレール				
モノレール		式	1.000	
4. 6-2号排水路補修工				
(1)仮設足場工				
仮設足場		掛m ²	5.800	