

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 坂野羽ノ浦線他 阿南・羽ノ浦他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
薄層カー舗装工 坂野羽ノ浦線(1工区)		式		1			
薄層カー舗装	舗装色:赤褐色,規格・仕様:樹脂系すべり止め舗装 RPN-301	m2		30			
区画線工		式		1			
区画線工 坂野羽ノ浦線(1工区)		式		1			
溶融式区画線 白破線 W=30cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		50			
区画線工 羽ノ浦福井線(2工区)		式		1			
溶融式区画線 白破線 W=30cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		266			
溶融式区画線 ゼブラ W=45cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		28			
区画線工 阿南羽ノ浦線(3工区)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 坂野羽ノ浦線他 阿南・羽ノ浦他 区画線工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 白実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		80		
溶融式区画線 黄破線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		18		
溶融式区画線 白破線 W=30cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		28		
区画線工 阿南勝浦線(4,5工区)		式		1		
溶融式区画線 白実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		127		
溶融式区画線 ゼブラ W=45cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		19		
区画線工 羽ノ浦福井線(6工区)		式		1		
溶融式区画線 白実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		400		
溶融式区画線 白破線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		85		
溶融式区画線 白 矢印・記号・文字	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		50		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 坂野羽ノ浦線他 阿南・羽ノ浦他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(A)	人日		2			
交通誘導警備員	(B)	人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 阿土 坂野羽ノ浦線他 阿南・羽ノ浦他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 阿土 坂野羽ノ浦線他 阿南・羽ノ浦他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工 坂野羽ノ浦線(1工区)		式		1			
高視認性区画線 白実線 W=15cm	施工方法区分:非リフ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	m		1,900			
区画線工 羽ノ浦福井線(2工区)		式		1			
高視認性区画線 白実線 W=15cm	施工方法区分:非リフ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	m		1,213			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(A)	人日		2			
交通誘導警備員	(B)	人日		4			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 1 阿土 坂野羽ノ浦線他 阿南・羽ノ浦他 区画線工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			