

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 1 波土 由岐大西線 美波・阿部 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		530			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		680			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		370			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		180			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		500			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		750			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 1 波土 由岐大西線 美波・阿部 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		1,250			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:500m2以上1000m2未満	m2		370			
植生基材吹付	吹付厚:5cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:500m2以上1000m2未満	m2		180			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		80			
埋戻し	土質:流用土	m3		30			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		390			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 1 波土 由岐大西線 美波・阿部 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		710			
足場	安全柵:有り	掛m2		710			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		39			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m		130			
埋戻しコンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート	m3		19			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストL型側溝		m		127			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:重圧管	m		2			
集水柵・マンホール工		式		1			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 1 波土 由岐大西線 美波・阿部 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:鋼製グレーチング	枚		1		
止水コンクリート		箇所		1		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
落石防護柵	柵高:2.0m	m		66		
落石防護柵	柵高:2.5m	m		57		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m ³		8		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 1 波土 由岐大西線 美波・阿部 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
土のう		袋		200			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		200			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 1 波土 由岐大西線 美波・阿部 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
木根等処分費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			