

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (1 7) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|--|----------------|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満 | m ³ | | 40,400 | | | |
| 掘削 | 土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:5,000m ³ 以上 | m ³ | | 69,280 | | | |
| 積込(ルース) | 土質:破碎岩,作業内容:土量50,000m ³ 以上 | m ³ | | 69,280 | | | |
| 法面整形工 | | 式 | | 1 | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土 | m ² | | 250 | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約:無し,土質:軟岩I | m ² | | 9,430 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (17) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|-----------------------------------|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 仮設舗装 | | m2 | | 200 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m | | 100 | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版 | m2 | | 200 | | |
| 工事用道路補修 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎 | m3 | | 10 | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 10 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 6 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 那土 那賀川 那賀・中山 切土工事 (17) | 事業区分 工事区分 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 道路新設・改築 道路改良 | 摘要 |
|---------------|----------------------------|--------------|--------|--------|------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | | 摘要 |
| 準備費 | | 式 | | 1 | | | |
| 木根等処分費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |