

工事数量総括表

工事名	R1那土 国道193号 那賀・府殿他 舗装修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	工事区分 数量増減	道路修繕 摘要
道路修繕						
舗装工		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(400m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	式		1.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS殻	m2		1,670.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		67.000		
舗装打換え工		m3		67.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:40mm	式		1.000		
汚泥処理		m		15.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m3		0.010		
区画線工		m2		1,670.000		
区画線工		式		1.000		
融融式区画線	施工方法区分:融融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	式		1.000		
融融式区画線	施工方法区分:融融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		440.000		
仮設工		m		110.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	式		1.000		
直接工事費		人日		10.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		台		2.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1.000		