

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 打石谷 三・山城上名 砂防堰堤工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		36			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり	m3		140			
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		120			
掘削(砂防)	土質:軟岩	m3		390			
掘削(砂防) (水替)	土質:軟岩	m3		130			
転石破碎	火薬使用:無し	m3		10			
積込(ルース)(砂防)	土質:土砂, 作業内容:積込	m3		700			
積込(ルース)(砂防)	土質:破碎岩, 作業内容:積込	m3		10			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 打石谷 三・山城上名 砂防堰堤工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		670			
残土等処分		m3		830			
コンクリート堰堤工		式		1			
コンクリート副堰堤工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		185			
止水板	止水板種類・寸法:CC300×7	m		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		50			
足場	安全柵:無し	m		10			
間詰工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R1三土 打石谷 三・山城上名 砂防堰堤工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		14		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		10		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法: 作業時排水	日		8		
水替パイプ		m		45		
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン設備(砂防)		基		1		
ケーブルクレーン運転		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		12		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 打石谷 三・山城上名 砂防堰堤工事(1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
砂防堰堤工機械分解組立費		台		1		
準備費		式		1		
根株処分費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 1 三土 打石谷 三・山城上名 砂防堰堤工事(1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		