

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 海部川 海・高園 河川修繕業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック 種類(実質量):3t,ブロック購入:無し	個		60			
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:2個,距離:2.0km以下	個		60			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		300			
土のう		袋		60			
運搬処分	廃プラ	回		1			
仮水路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 海部川 海・高園 河川修繕業務	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ヒューム管	管規格:各種	m		25		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		