

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 山下急傾斜他 海・鞆浦他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識柱(Co建込式) 既存基礎を削孔し建込む	柱規格:径60.5(2本/組),柱長さ:2.5 5m,施工規模:5基以上	基		5			
標識板(設置手間)	標識板規格:2.0m2未満	枚		5			
標識材料	標識種別:砂防指定地標識(1種)	組		5			
構造物撤去工		式		1			
標識撤去工		式		1			
標識撤去	柱規格:径60.5(2本/組),施工規模:5 基以上	基		5			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬処分	発生材種類:標識	回		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 波土 山下急傾斜他 海・鞆浦他 標識工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		