

特記仕様書(2/2)

第1章 業務目的

本業務は、現在埋め立て施工中の津田地区埋立地フェーズ0及びフェーズ1（計画平面図参照）における、計画変更に伴う道路修正設計、水路工詳細設計、上水道修正設計を行うものである。

第2章 業務内容

1. 関係機関打合せ協議
道路、上水道、排水工の設計の節目毎に、徳島市、徳島県警察本部等の関係機関との協議を進め、業務を円滑に推進する。
2. 資料収集整理
原設計データ、埋立土砂、埋立手順、埋立工程等の資料を収集・整理し、修正設計に反映させる。
3. 路線測量
フェーズ0北側延長L=0.44kmの路線測量を行う。
4. 道路修正設計
道路幅員が変更となる全長L=1.84km（計画平面図参照）の道路詳細設計（予備設計あり）を行う。
5. 水路工詳細詳細設計
現在、フェーズ0北側の企業からの排水は埋立地周辺の素堀側溝で受けているが、場内道路整備に伴い素堀側溝を三面張りコンクリート等に改修するための水路工の詳細設計を行う。
6. 上水道修正設計
道路幅員変更に伴う上水道の詳細設計（予備設計あり）を行う。
7. 照査
業務の節目毎に「詳細設計照査要領基準」を選定し、照査技術者による照査を行う。
8. 報告書作成
業務成果として、業務内容をとりまとめ成果報告書を作成する。

成果品の提出は、下記のとおりとする。

- ・報告書（紙媒体：A4 チューブファイル綴じ） ----- 1部
- ・電子成果品（電子媒体） ----- 2部（正副各1部）