

数量総括表

業務名	R 1 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 地質調査業務 (3)				事業区分 工事区分	地質調査業務(解析等調査) 共通
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般調査		式		1.000		
直接調査費		式		1.000		
機械ボーリング*		式		1.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	m		2.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	m		2.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		24.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		9.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		5.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		29.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		11.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 116mm	m		18.000		

数 量 総 括 表

業務名	R 1 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 地質調査業務 (3)				事業区分 工事区分	地質調査業務(解析等調査) 共通
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm	m		3.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm	m		1.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		31.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		9.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		21.000		
サンプリング*		式		1.000		
シンウォールサンプリング*		本		3.000		
デニソフサンプリング*		本		1.000		
サウンディング* 及び原位置試験		式		1.000		
標準貫入試験	粘性土・シルト	回		73.000		
標準貫入試験	砂・砂質土	回		32.000		

数量総括表

業務名	R 1 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 地質調査業務 (3)				事業区分 工事区分	地質調査業務(解析等調査) 共通
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		47.000		
孔内水平載荷試験	普通載荷	回		9.000		
現場透水試験	ケソグ法	回		3.000		
総合解析		式		1.000		
解析等調査		式		1.000		
土質試験		式		1.000		
土粒子の密度試験	3個/試料	試料		53.000		
土の含水比試験	3個/試料	試料		53.000		
土の粒度試験	沈降分析	試料		53.000		
土の液性限界試験	4~6点/試料	試料		20.000		
土の塑性限界試験	3個/試料	試料		20.000		

数量総括表

業務名	R 1 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 地質調査業務 (3)				事業区分 工事区分	地質調査業務(解析等調査) 共通
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土の湿潤密度試験	A法, 3個/試料	試料		4.000		
土の圧密試験	1供試体/試料, 段階載荷	試料		4.000		
土の一軸圧縮試験	2供試体/試料, 非練り返し(乱さない試料)	試料		4.000		
電子成果品作成費		式		1.000		
電子成果品作成費(機械ボ-リソグ)		式		1.000		
検定費等		式		1.000		
検定費等		本		3.000		
間接調査費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
準備費		式		1.000		

数 量 総 括 表

業務名	R 1 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 地質調査業務 (3)				事業区分 工事区分	地質調査業務(解析等調査) 共通
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
準備及び跡片付け		式		1.000		
調査孔閉塞		箇所		3.000		
給水費(ポンプ 運転)		箇所		3.000		
仮設費		式		1.000		
足場仮設	平坦地足場, 高さ0.3m以下、深度50m以下	箇所		1.000		
足場仮設	平坦地足場, 高さ0.3m以下、深度50m超80m以下	箇所		2.000		
安全費		式		1.000		
環境保全(仮囲い)		箇所		3.000		
旅費交通費		式		1.000		
旅費交通費		台・日		50.000		
施工管理費		式		1.000		

数量総括表

業務名	R 1 徳環 徳島東環状線 徳・末広3他 地質調査業務(3)				事業区分 工事区分	地質調査業務(解析等調査) 共通
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
施工管理費		式		1.000		
交通管理費		式		1.000		
交通管理費	交通誘導警備委員A	人		50.000		
純調査費		式		1.000		
間接費		式		1.000		
諸経費		式		1.000		
一般調査業務費		式		1.000		
解析等調査		式		1.000		
直接業務費		式		1.000		
解析等調査		式		1.000		
解析等調査		式		1.000		

数量総括表

業務名	R 1 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 他 地質調査業務 (3)				事業区分 工事区分	地質調査業務(解析等調査) 共通
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通		式		1.000		
共通		式		1.000		
打合せ等		式		1.000		
打合せ		業務		1.000		
直接原価 (その他原価除く)		式		1.000		
その他原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
解析等調査業務費		式		1.000		